DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017

www.jaborandi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Outros atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jaborandi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jaborandi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jaborandi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaborandi
CNPJ 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno, 466
Telefone: (17) 3347-9900 | 3347-9999
Site: www.jaborandi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

Câmara Municipal de Jaborandi
CNPJ 66.998.097/0001-81
Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 694
Telefone: (17) 3347-9997
Site: www.camarajaborandi.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jaborandi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jaborandi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

ORDEM DE FORNECIMENTO

Jaborandi, 5 de novembro de 2026.

Autorizamos a empresa **ENGENHARIA LIDER ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 32.986.771/0001-96** a fornecer os **MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA DE 2026 NO MUNICÍPIO DE JABORANDI/SP,** conforme termo de referência, a partir do dia 5 de novembro de 2026, nos termos do Contrato nº 111/2026, Processo nº 078/2026 – Pregão Eletrônico nº 029/2026.

LOTE A - DECORAÇÃO NATALINA			
Item	**Descrição e especificações**	**Qtd.**	**Valor Total**
01	**Reforma, instalação e ornamentação da Árvore Natalina de 8 m** Reforma e recuperação da estrutura metálica existente; substituição e refazimento da iluminação, recuperação da estrela, lixamento, pintura, solda pontual e reforço das fixações; montagem, instalação e testes. 1.1.1 Cordão de 100 LEDs, branco quente, 220 V, 10 m: 40 caixas. 1.1.2 Mangueira NEON LED da estrela, 120 LEDs/m, seção 8 × 16 mm, 220 V, IP65: 15 m. 1.1.3 Abraçadeira plástica, embalagem de 100 unidades: 4 pacotes. 1.2.1 Lixa para metais, grão 120: 3 unidades. 1.2.2 Tinta spray preta para estrutura metálica: 5 unidades. 1.3.1 Eletrodo revestido para soldagem de aço carbono, diâmetro 2,50 mm: 1 kg. 1.4 Mãode obra de reforma, lixamento, pintura, soldagem, montagem e iluminação: 1 serviço.	1 serviço	R$ 6.200,00
02	**Locação, iluminação e instalação de Trenó e Renas** Locação de 1 trenócenográfico e 4 renas, com transporte, montagem, iluminação, fixação, manutenção e posterior desmontagem e retirada. Renas: 170 × 200 × 60 cm; trenó: 120 × 235 × 130 cm; área de ocupação: 7,00 × 2,50 m. Estrutura em vergalhão e isopor, revestimento em papel krafte resina, pintura automotiva impermeabilizada e iluminação decorativa em mangueira LED de 13 mm, 220 V. Quantidade: 1 conjunto.	1 conjunto	R$ 5.300,00
03	**Praça Central – Ornamentação da Vegetação** Ornamentação luminosa de 20 árvores, 34 coqueiros e 45 arbustos/árvores pequenas, com iluminação linear dos acessos, proteção mecânica, infraestrutura elétrica, comandos, fixações e testes. 3.1.1 Cordão de 100 LEDs/10 m, branco friocom estrobo (1 a cada4 LEDs 1 strobo), 220 V, 4,5 W, IP44, fio verde, para 20 árvores: 60 caixas. 3.1.2 Fita LED SMD 5050,60 LEDs/m, PCB 8 mm, 3 chips/LED, 220 V, IP65, para anéis em 34 coqueiros: 900 m. 3.1.3 Cordão de 100 LEDs/10m, branco frio com estrobo, 220 V, 4,5 W, IP44,para 45 arbustos/árvores pequenas: 45 caixas. 3.1.4 Arame de aço 18 BWG: 4 rolos. 3.1.5 Fita isolante PVC, rolo de 10 m: 10 rolos. 3.2.1 Fita LED SMD 5050, largura 10 mm, branco quente 3000 K, silicone, IP65, seccionamento nominal de 1 m: 300 m. 3.2.2 Canaleta para piso 50 × 20 mm, barra de 2 m: 25 barras. 3.2.3 Bucha nº 8: 100 unidades. 3.2.4Parafuso compatível nº 8: 100 unidades. 3.3.1 Quadro metálico 600 × 400 × 300 mm, chapa16 ip-65 : 1 unidade 3.3.2 Contator 80 A: 1 unidade (bobina em 220v). 3.3.3 Relé fotocélula com base: 1 unidade (bivolt). 3.3.4 Eletroduto galvanizado a fogo, 2 pol.: 1 barra. 3.3.5 Disjuntor tripolar 80 A: 2 unidades (curva C). 3.3.6 Conector perfurante 16–70 mm²: 3 unidades. 3.3.7 Conector split bolt 25 mm²: 1 unidade . 3.3.8 Cabo multiplexado 4 × 25 mm², neutro isolado: 254 m. 3.3.9 Cabo paralelo flexível 2 × 2,5 mm²: 711 m (isolação em 750v).	1 serviço	R$ 51.600,00
04	**Ornamentação da Fachada da Prefeitura** Iluminação decorativa da fachada com fita e mangueira LED, alimentação, fixações, infraestrutura, quadro de comando e proteção, testes e regulagens. 4.1.1 Fita LED SMD 5050, 10 mm, branco quente 3000 K, silicone, IP65, corte nominal de 1 m: 200 m. 4.1.2 Mangueira NEON LED, 120 LEDs/m, seção 8 × 16 mm, branco frio, 220 V, IP65: 35 m. 4.1.3 Prego/pino de aço para fixação: 200 unidades. 4.2.1 Quadro metálico 400 × 300 × 200 mm, chapa16: 1 unidade (IP - 65). 4.2.2 Contator 32 A: 1 unidade (bobina em 220v). 4.2.3 Relé fotocélula com base: 1 unidade (220v). 4.2.4 Eletroduto galvanizado a fogo, 2 pol.: 1 unidade. 4.2.5 Disjuntor bipolar32 A: 2 unidades (curvaC).	1 serviço	R$ 14.200,00
05	**Cascatas Luminosas sobre as Vias** Ornamentação aéreacom cortinas LED, instalação elétrica e fixação, montagem e desmontagem; previsão de 9 cascatas/travessias, sendo3 na rua da Prefeitura e 6 na rua lateral, conforme descrição geral da proposta. 5.1 Cabo isolado de 4 mm² em duas vias para alimentação: 354 m (metragem TOTAL). 5.2 Cascata/cortina LED com estrobo, branco quente, 220 V, comprimento 10 m, altura 45 cm: 12 caixas (quantidade de LEDs por caixa 900led). A distribuição das 12 caixas pelas 9 travessias deverá ser confirmada no memorial/croqui técnico.	1 serviço	R$ 6.100,00
06	Lago Municipal – Ornamentação da Vegetação Ornamentação luminosa de 38 elementos vegetais: 21 árvores grandes, 3 coqueiros e 14 árvores pequenas, com alimentação, distribuição e comando elétrico. 6.1.1 Mangueira NEON LED, 120 LEDs/m, seção 8 × 16 mm, branco frio, 220 V, IP65: 800 m. 6.2.1 Quadro completo 400 × 300 × 200 mm, com contator 32 A, bobina 220 V, relé fotocélula com base, disjuntor DIN bipolar 32 A, eletroduto galvanizado a fogo NBR 5580 de 2 pol., barra 3 m, trilho DIN 20 cm: 2 unidades. 6.2.2 Cabo multiplexado 4 × 25 mm², neutro isolado: 400 m. 6.3.1 Arame de aço 18 BWG para amarração e fixação auxiliar: 2 rolos.	1 serviço	R$ 14.600,00

Comunicamos que o Fiscal responsável pelo acompanhamento da execução contratual será a Sr. **MOACIR SALES JUNIOR**, nomeado através da Portaria n° 7.717, de 5 de novembro de 2026, e a Gestora do contrato será a Sra. **MARIA LAURA DE SOUZA PIMENTA**.

Local de entrega: Conforme especificado no Termo de Referência.

Prazo de entrega/execução: De 05/11/2026 a 08/01/2027, conforme Cláusula 6.2 do Contrato nº 111/2026.

Demais Condições: Conforme Contrato.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Recebi: ____/_____/_____

Assinatura:

_____

–

.....