DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA

Conforme Legislação Municipal

www.nazarepaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Nazaré Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.nazarepaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista
CNPJ 45.279.643/0001-54
Praça Coronel Antonio Rodrigues dos Santos, 16 - Centro
Telefone: (11) 4597-1526
Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br

Câmara Municipal de Nazaré Paulista
CNPJ 59.023.150/0001-63
Av. Comendador Vicente de Paula Penido, 245 – Centro
Telefone: (11) 4597-1551
Site: www.camaranazarepaulista.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Nazaré Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.nazarepaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MEMORANDO: 7230/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 28/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE NAZARÉ PAULISTA -SP. MEMORANDO 7.230/2026 1DOC.

A Prefeita, AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Art. 71, IV, da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Agente de Contratação, resolve **adjudicar** o objeto e **homologar** a presente licitação nos termos que seguem:

Item	19257 Lote	R1 EVENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 33.727.038/0001-10 AVENIDA PAULISTA, 1471 CONJ 511 - BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP: 01311-927 Telefone: 11 99999999 Descrição do Lote		Valor Total
1	00000001	Decoração natalina		267.900,00
	Item Código	Descrição do Produto/Serviço Marca	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
	1 025.060.122	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA IGREJA MATRIZ - MANGUEIRA DE LED: - TIPO: FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE - COR: BRANCO QUENTE (2700K A 3000K) - VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME REDE LOCAL) - PROTEÇÃO: IP67 (USO EXTERNO) - POTÊNCIA MÉDIA: 4,5W/M - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - FIXAÇÃO: PRESILHAS PLÁSTICAS, FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS OU SUPORTES METÁLICOS (SEM DANIFICAR A FACHADA) - ACIONAMENTO: TIMER OU FOTOCÉLULA PROGRAMADA. O CABEAMENTO UTILIZADO DEVE SER DO TIPO PP FLEXÍVEL, DIMENSIONADO DE ACORDO COM A CARGA TOTAL INSTALADA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS NR10 E NBR5410. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PODE SER CONTROLADA POR QUADRO DE COMANDO CENTRALIZADO, COM DISJUNTORES INDIVIDUAIS POR CIRCUITO TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Serviço	MTL 62,70	200 12.540,00
	2 025.060.123	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA REPRESENTANDO ANJOS SEGURANDO TROMBETAS, REVESTIDOS COM MICROLÂMPADAS DE LED, PARA DECORAÇÃO NATALINA EM ÁREA PÚBLICA. A PEÇA DEVE SER UMA ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, LEVE E AUTOPORTANTE, COM DESIGN DETALHADO DE ANJOS EM	UN 1.852,30	4 7.409,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		POSE COM TROMBETAS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER TOTALMENTE REVESTIDA POR MICROLÂMPADAS DE LED QUE GARANTAM UNIFORMIDADE NA ILUMINAÇÃO, COM CORES PREDOMINANTEMENTE BRANCO QUENTE OU DOURADO, REALÇANDO A FORMA E DETALHES DA FIGURA. A FIGURA TAMBÉM DEVE POSSUIR ALTURA TOTAL DE 2,00 MTS, SENDO A ESTRUTURA DE ANJO, CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO CHATO ?X?, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DO ANJO DEVE SER COMPOSTA POR MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCO QUENTE, COM TEMPERATURA DE C Serviço		
	3 025.060.124	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCO PORTAL ILUMINADO COM ALTURA TOTAL DE 2,00 MTS E DIÂMETRO DE 3MTS, COM ELEMENTOS DECORATIVOS ESTRELA E FLOCO DE NEVE. A ESTRUTURA DE CADA ARCO DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMX1,05MM E FERRO CHATO ?X? QUE FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DO ARCO DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, E TAMBÉM NA TONALIDADE NA COR BRANCO QUENTE COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 2200K E 2700K E BRANCO FRIO COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. TODO O CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DEVE POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP65, ADEQUADO PARA RESISTIR A UMIDADE, P Serviço	UN 1.690,00	4 6.760,00
	4 025.060.125	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRESÉPIO ILUMINADO SENDO ESTRUTURA COM DESIGN NATALINO E CURVATURAS SUAVES COMPOSTA POR 7 ELEMENTOS - CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA RÍGIDA, PREFERENCIALMENTE EM AÇO GALVANIZADO OU METALON, COM MEDIDAS EM TAMANHO REAL GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. O REVESTIMENTO CONTORNOS TANTO NO EIXO VERTICAL QUANTO NA CURVA SUPERIOR, DEVEM SER DESTACADOS COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE BRANCO QUENTE, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. O CABEAMENTO UTILIZADO DEVE SER DO TIPO PP FLEXÍVEL,	UN 8.765,60	1 8.765,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		DIMENSIONADO DE ACORDO COM A CARGA TOTAL INSTALADA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS NR10 E NBR5410. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PODE SER CONTROLADA POR QUADRO DE COMANDO CENTRALIZADO, COM DISJUNTORES INDIVIDUAIS POR CIRCUITO. TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E A A Serviço		
	5 025.060.126	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO IMPÉRIO DO DIVINO - MANGUEIRA DE LED: - TIPO: FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE - COR: BRANCO QUENTE (2700K A 3000K) - VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME REDE LOCAL) - PROTEÇÃO: IP67 (USO EXTERNO) - POTÊNCIA MÉDIA: 4,5W/M - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - FIXAÇÃO: PRESILHAS PLÁSTICAS, FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS OU SUPORTES METÁLICOS (SEM DANIFICAR A FACHADA) - ACIONAMENTO: TIMER OU FOTOCÉLULA PROGRAMADA. O CABEAMENTO UTILIZADO DEVE SER DO TIPO PP FLEXÍVEL, DIMENSIONADO DE ACORDO COM A CARGA TOTAL INSTALADA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS NR10 E NBR5410. TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). Serviço	MTL 91,60	100 9.160,00
	6 025.060.128	,CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA EM FORMATO DE ESTRELA, DEVE POSSUIR ALTURA TOTAL DE 1,00MT CADA ESTRELA. A ESTRUTURA DE CADA ESTRELA DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMX1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA ESTRELA DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DEVE SER COMPOSTA POR MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCO QUENTE COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 2200K E 2700K E BRANCO FRIO COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K. ESSAS LÂMPADAS DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS U Serviço	UN 1.145,90	4 4.583,60
	7 025.060.129	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA NATALINA EM ÁRVORES NATURAIS JÁ EXISTENTES NO LOCAL Serviço	UN 693,00	26 18.018,00
	8 025.060.131	MANGUEIRA DE LED: - TIPO: FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE - COR: BRANCO QUENTE (2700K A 3000K) - VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME REDE LOCAL) - PROTEÇÃO: IP67 (USO EXTERNO) - POTÊNCIA MÉDIA: 4,5W/M - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - FIXAÇÃO: PRESILHAS PLÁSTICAS, FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS OU SUPORTES	MTL 80,50	30 2.415,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		METÁLICOS (SEM DANIFICAR A FACHADA) - ACIONAMENTO: TIMER OU FOTOCÉLULA PROGRAMADA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. O CABEAMENTO UTILIZADO DEVE SER DO TIPO PP FLEXÍVEL, DIMENSIONADO DE ACORDO COM A CARGA TOTAL INSTALADA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS NR10 E NBR5410. TODO O CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DEVE POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP67, ADEQUADO PARA RESISTIR A UMIDADE, POEIRA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PODE SER CONTROLADA POR QUADRO DE COMANDO CENTRALIZADO, COM DISJUNTORES INDIVIDUAIS POR CIRCUITO. TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E A ART (ANOTAÇÃO DE Serviço			
	9 025.060.132	SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA NAZAREANA - MANGUEIRA DE LED: - TIPO: FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE - COR: BRANCO QUENTE (2700K A 3000K) - VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME REDE LOCAL) - PROTEÇÃO: IP67 (USO EXTERNO) - POTÊNCIA MÉDIA: 4,5W/M - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - FIXAÇÃO: PRESILHAS PLÁSTICAS, FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS OU SUPORTES METÁLICOS (SEM DANIFICAR A FACHADA) - ACIONAMENTO: TIMER OU FOTOCÉLULA PROGRAMADA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. O CABEAMENTO UTILIZADO DEVE SER DO TIPO PP FLEXÍVEL, DIMENSIONADO DE ACORDO COM A CARGA TOTAL INSTALADA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS NR10 E NBR5410. TODO O CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DEVE POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP67, ADEQUADO PARA RESISTIR A UMIDADE, POEIRA E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PODE SER CONTROLADA POR QUADRO DE COMANDO CENTRALIZADO, COM DISJUNTORES INDIVIDUAIS POR CIRCUITO. TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FO Serviço	MTL 69,00	200 13.800,00
	10 025.060.133	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CASARÃO - MANGUEIRA DE LED: - TIPO: FLEXÍVEL DE ALTA DURABILIDADE - COR: BRANCO QUENTE (2700K A 3000K) - VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME REDE LOCAL) - PROTEÇÃO: IP67 (USO EXTERNO) - POTÊNCIA MÉDIA: 4,5W/M - CERTIFICAÇÃO: INMETRO - FIXAÇÃO: PRESILHAS PLÁSTICAS, FITAS ADESIVAS INDUSTRIAIS OU SUPORTES METÁLICOS (SEM DANIFICAR A FACHADA) - ACIONAMENTO: TIMER OU FOTOCÉLULA PROGRAMADA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. O CABEAMENTO UTILIZADO DEVE SER DO TIPO PP FLEXÍVEL, DIMENSIONADO DE ACORDO COM A CARGA TOTAL INSTALADA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS NR10 E NBR5410. TODO O CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DEVE POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP67, ADEQUADO PARA RESISTIR A UMIDADE, POEIRA E	MTL 73,10	150 10.965,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PODE SER CONTROLADA POR QUADRO DE COMANDO CENTRALIZADO, COM DISJUNTORES INDIVIDUAIS POR CIRCUITO. TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MAT Serviço		
	11 025.060.134	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL COM 5 METROS DE ALTURA TOTAL, COM A ESTRELA PONTEIRA, E APROXIMADAMENTE 2,5, METROS DE DIÂMETRO NA BASE, SENDO COMPOSTA POR UM FORMATO CÔNICO COM TOPO FINALIZADO POR UMA ESTRELA ILUMINADA DE CERCA DE 1,5 METRO DE ALTURA. SUA ESTRUTURA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA COM TUBOS METÁLICOS EM AÇO GALVANIZADO, TRATADOS COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA. PARA A SUSTENTAÇÃO PRINCIPAL, DEVERÃO SER UTILIZADOS TUBOS DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO, ENQUANTO AS TRAVESSAS E REFORÇOS INTERNOS COM TUBOS DE 1 E 1 1/2 POLEGADA, CONFORME A NECESSIDADE ESTRUTURAL. O ACABAMENTO DA ESTRUTURA DEVERÁ RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA FOSCA. A ILUMINAÇÃO DA ÁRVORE DEVERÁ SER FEITA POR MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCO QUENTE, COM TEMPERATURA ENTRE 2200K E 2700K. A ALIMENTAÇÃO SERÁ EM 24V OU 220V. TODAS AS MICROLÂMPADAS E DEVERÃO TER GRAU DE PROTEÇÃO IP67, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO, COM DENSIDADE ESTIMADA DE 400 MICROLÂMPADAS POR METRO QUADRADO, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR TOD Serviço	UN 65.073,60	1 65.073,60
	12 025.060.135	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOLAS ILUMINADAS NA ALTURA TOTAL DE 1,0 METROS. A ESTRUTURA DE CADA BOLA A SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE SEÇÃO QUADRADA DE 20MMX20MM ESPESSURA DE 1.05MM, OS QUAIS FORMAM O ESQUELETO PRINCIPAL DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. AS AMARRAÇÕES INTERNAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM FERRO COM DE ESPESSURA 3/16. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DAS BOLAS DEVE SER COMPOSTA POR MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCO QUENTE, COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 2200K E 2700K. ESSAS LÂMPADAS DEVEM SER DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE DA ESTRUTURA, COM DENSIDADE APROXIMADA DE 350 A 400PONTOS POR METRO QUADRADO. AS MICROLÂMPADAS DEVEM OPERA EM BAIXA TENSÃO, 24V OU 110/220V. TODO O CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO IP67, ADEQUADO PARA RESISTIR A UM Serviço	UN 1.245,70	3 3.737,10
	13 025.060.136	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO BOLA ILUMINADO NA ALTURA TOTAL DE 2,00MTS. A ESTRUTURA DE CADA BANCO DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA	UN 5.450,80	1 5.450,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMPAREDE 1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DO BANCO BOLA DEVE SER COMPOSTA NA CURVA SUPERIOR, DESTACADOS COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE BRANCO QUENTE COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 2200K E 2700K, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. O CABEAMENTO UTILIZADO DEVE SER DO TIPO PP FLEXÍVEL, DIMENSIONADO DE ACORDO COM A CARGA TOTAL INSTALADA, OBEDECENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS NR10 E NBR5410. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PODE SER CONTROLADA POR Q Serviço		
	14 025.060.187	LOCAÇÃO DECORAÇÃO DE GRAMADO/JARDIM CORREDOR ILUMINADO CORREDOR ILUMINADO COMPOSTO DE 1 MÓDULO DE 10,00M DE COMPRIMENTO, AFASTADOS 1,50 M ENTRE MÓDULOS, PARA CADA UM DOS CORREDORES, TOTALIZANDO 10,00 METROS DE COMPRIMENTO. MEDIDAS: CADA MÓDULO SERÁ CONSTITUÍDO POR PÓRTICOS EM SEMICÍRCULO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM LARGURA DE 2,50 M E ALTURA DE 1,80 M EM SEU PONTO MAIS BAIXO (O ARCO DEVE INICIAR A PARTIR DESSA ALTURA MÍNIMA), DEVENDO SER GARANTIDA PELA CONTRATADA A SUA ESTABILIDADE; CARACTERÍSTICAS: CADA CORREDOR DEVE SER REVESTIDO DE MANEIRA A GARANTIR EFEITO TRANSLÚCIDO DE FORMA A PERMITIR VISIBILIDADE DO INTERIOR, COM AS SUPERFÍCIES ILUMINADAS POR NO MÍNIMO 300 PONTOS DE LUZ EM LED POR M², UNIFORMEMENTE E DISTRIBUÍDOS, RESULTANDO EM UMA REDE DE PONTOS ACESA SEM INTERMITÊNCIA. OS PONTOS DE LUZ DEVERÃO SER BLINDADOS NA COR BRANCO QUENTE, COM QUANTIDADE DE RETIFICADORES, QUE GARANTAM A ALIMENTAÇÃO DA CARGA E FUNCIONALIDADE. DEVERÃO SER INSTALADOS PELO MENOS 30 STROBOS POR MÓDULO DE 12,00 M DE COMPRIMENTO, MODE Serviço	UN 22.815,80	1 22.815,80
	15 025.060.140	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GORRO NOEL ILUMINADO COM ALTURA TOTAL DE CADA DE 1,00MT E SÃO ELEMENTOS DECORATIVOS DE GRANDE APELO VISUAL. A ESTRUTURA DE CADA GORRO DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMX1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DO GORRO NOEL DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED	UN 1.917,00	1 1.917,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL COMPOSTA MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCO FRIO COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K E VERMELHA. ESSAS LÂMPADAS DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE DA ESTRUTU Serviço		
	16 025.060.141	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRIO ESTRELA ILUMINADA COM ALTURA TOTAL DE CADA DE 1,00MT BAIXO - 0,80MTS MEIO - E 0,60MTS CIMA DE ALTURA, SOBREPOSTAS NA OUTRA TOTALIZANDO UMA ALTURA DE 2,40MTS E SÃO ELEMENTOS DECORATIVOS DE GRANDE APELO VISUAL. A ESTRUTURA DE CADA ESTRELA DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMX1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA ESTRELA DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL COMPOSTA MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCO FRIO COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 500 Serviço	UN 1.994,90	1 1.994,90
	17 025.060.188	LETREIRO FELIZ NATAL, CAPAZ DE FAZER TODAS AS CORES E DIVERSOS EFEITOS, QUE FUNCIONA DE FORMA AUTOMÁTICA. O ENFEITE POSSUI 1,10M DE ALTURA X 11,00M DE LARGURA, É CONSTITUÍDO POR LETRAS INDIVIDUAIS E É FABRICADO EM UM MATERIAL PLÁSTICO DE USO EXTERNO (POLIPROPILENO ALVEOLAR DE 8MM DE ESPESSURA, BRANCO). O ENFEITE É FECHADO (CONTORNADO COM O POLIPROPILENO), COM ILUMINAÇÃO NAS 2 FACES (FRENTE E VERSO) E POSSUI UMA ESTRUTURA DE AÇO INTERNA PARA SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO NO SOLO. SÃO USADOS 3.000 PIXELS DIGITAIS PARA CONTORNO DO DESENHO (PIXELS DE 5V, DIÂMETRO DE 12MM, IP68, CORES RGB, CONTROLADOS 1 A 1) E SISTEMA DE CONTROLE COM FONTE DE 5V PARA EXIBIR OS EFEITOS MAPEADOS NO FORMATO DO ENFEITE. Serviço	UN 15.167,20	1 15.167,20
	18 025.060.143	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMETA ESTRELA ILUMINADO NA ALTURA TOTAL DE CADA COMETA ESTRELA 3,00MTS, SÃO ELEMENTOS DECORATIVOS DE GRANDE APELO VISUAL. A ESTRUTURA DE CADA COMETA ESTRELA DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMX1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO	UN 2.085,90	1 2.085,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA ESTRELA DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL COMPOSTA MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR AZUL E BRANCO QUENTE COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 2200K E 2700K. ESSAS LÂMPADAS DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE SOBRE A SU Serviço		
	19 025.060.144	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ÁRVORE TRIÂNGULO ILUMINADA NA ALTURA TOTAL DE 2,00MTS CADA ÁRVORE. A ESTRUTURA DE CADA ÁRVORE TRIANGULO DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMX1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA ÁRVORE TRIÂNGULO DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. A ÁRVORE DEVERÁ SER PREENCHIDA INTERNAMENTE COM BOLAS E SUA ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR MICROLÂMPADAS DE LED DE 5MM DE ALTO BRILHO, NA COR BRANCO FRIO COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K. ESSAS LÂMPADAS DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE SOBRE A SUPE Serviço	UN 818,70	1 818,70
	20 025.060.149	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOLAS 2D ILUMINADA COM ALTURA TOTAL DE CADA BOLA 2D 1,5MTS Serviço	UN 1.243,70	3 3.731,10
	21 025.060.154	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DA ESCADA DO MIRANTE SENDO ILUMINAÇÃO DECORATIVA COMPOSTA POR CASCATA LED 400 LÂMPADA BRANCA QUENTE (LARGURA 10M X 0,80 QUEDA + 1M DE CABO) CASCATA LED FIXA COM 400 LÂMPADAS BRANCAS, CORRENTE 20MA. 24W. MEDINDO 10 METROS (10 METROS DE LÂMPADAS) POR 0.50M DE QUEDA ASSIMÉTRICA (VARIAÇÃO ENTRE 0.20 A 0.50M). O ESPAÇAMENTO DEVE SER DE 5,5CM ENTRE AS LÂMPADAS E 14CM ENTRE AS QUEDAS, SENDO FIO DUPLO BRANCO 1,5MM, A TOMADA MACHO E FÊMEA E DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS EM FIOS DE ALIMENTAÇÃO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67, ADEQUADAS PARA EXPOSIÇÃO EXTERNA. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PODE SER CONTROLADA POR QUADRO DE COMANDO CENTRALIZADO, COM	MTL 163,00	25 4.075,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

		DISJUNTORES INDIVIDUAIS POR CIRCUITO. TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). Serviço		
	22 025.060.155	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIGURA LUMINOSA FEIXE ESTRELA - POSTES DE RUA NA ALTURA TOTAL DE 1,5MTS DE ALTURA. A ESTRUTURA DE CADA DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MM X1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA FIGURA LUMINOSA FEIXE ESTRELA DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE BRANCO FRIO COM TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. TODO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA). Serviço	UN 381,20	53 20.203,60
	23 025.060.189	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE URSO GIGANTE COM PASSAGEM 3D ILUMINADO COM ALTURA TOTAL DE CADA LADO 3D 4,90MTS, SÃO ELEMENTOS DECORATIVOS DE GRANDE APELO VISUAL. A ESTRUTURA DO URSO GIGANTE DEVE SER CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO METÁLICA FEITA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 20MMX20MMX1,05MM, OS QUAIS FORMAM A ESTRUTURA DA PEÇA, GARANTINDO RIGIDEZ E ESTABILIDADE. TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR MEIO DE PINTURA EM BRANCO FOSCO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA AO TEMPO E À EXPOSIÇÃO CONTÍNUA EM ÁREAS EXTERNAS. A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DO URSO 3D DEVE SER COMPOSTA COM MANGUEIRA DE LED FLEXÍVEL DE 13MM DE DIÂMETRO, TAMBÉM NA TONALIDADE, APLICADA DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA. A MANGUEIRA DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67, O QUE GARANTE SUA DURABILIDADE MESMO SOB EXPOSIÇÃO DIRETA À CHUVA E AO SOL. Serviço	UN 26.412,90	1 26.412,90
		Total do Proponente		267.900,00

Valor total: R$ 267.900,00 (duzentos e sessenta e sete mil e novecentos reais)

NAZARÉ PAULISTA, 09 de novembro de 2026

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Prefeita