Diário Oficial



Município de Ipuã

Terça-feira, 20 de abril de 2021

Ano III | Edição 240A

MUNICÍPIO DE IPUÃ

PODER EXECUTIVO DE IPUÃ 3
Licitações e Contratos 3
Comunicados 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Ipuã, conforme Lei Municipal 4.165, de 05 de novembro de 2019

PODER EXECUTIVO DE IPUÃ

Licitações e Contratos | Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ
Av. Carlos Fernandes, nº 766 – Cx Postal 5 – Fone: PABX (16) 3832 0100 – Fax (16) 3832 0108
CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: pref.m.ipua@uol.com.br

AVISO DE COTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

A Prefeitura do Município de Ipuã, com sede no Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, torna público o presente instrumento, com o objetivo de obter propostas adicionais de eventuais interessados, de forma a selecionar a proposta mais vantajosa, para a execução do objeto descrito abaixo, nas condições e exigências estabelecidas.

1 – DO OBJETO

1.1. Obra de construção de 24 (vinte e quatro) carneiras duplas enterradas e 06 (seis) carneiras simples enterradas, compreendendo materiais e serviços, no Cemitério Municipal, localizado à Avenida Saudade nº 110, bairro Santa Cruz, Ipuã/SP, CEP 14.610-000.

2 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
1	06 CARNEIRAS SIMPLES – Enterradas	UNID	QTD.
1.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	m³	31,05
1.2	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN (apiloamento da base onde será executada a carneira)	m³	0,86
1.3	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum (2 fiadas de tijolo maquinado gabaritando contrapiso e 1 para assentamento da laje);	m³	0,67
1.4	Lastro de pedra britada	m³	0,43
1.5	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ (concreto para contrapiso das carneiras)	m³	0,43
1.6	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (paredes das carneiras)	m²	46,20
1.7	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa (laje da carneira);	m²	17,16
1.8	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	1,22
1.9	Chapisco	m²	43,56
1.10	Reboco	m²	43,56
2	24 CARNEIRAS DUPLAS – Enterradas	UNID	QTD.
2.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	m³	198,00
2.2	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN (apiloamento da base onde será executada a carneira)	m³	6,55
2.3	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum (2 fiadas de tijolo maquinado gabaritando contrapiso e 1 para assentamento da laje);	m³	4,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ
Av. Carlos Fernandes, nº 766 – Cx Postal 5 – Fone: PABX (16) 3832 0100 – Fax (16) 3832 0108
CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: pref.m.ipua@uol.com.br

2.4	Lastro de pedra britada;	m³	3,28
2.5	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ (concreto para contrapiso das carneiras)	m³	3,28
2.6	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm (paredes das carneiras)	m²	300,96
2.7	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa (laje da carneira);	m²	131,04
2.8	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m³	6,20
2.9	Chapisco	m²	348,48
2.10	Reboco	m²	348,48

2.1. Os interessados deverão entrar em contato com a Divisão de Licitações e Contratos Administrativos, da Prefeitura Municipal de Ipuã, para manifestar interesse em ofertar orçamento e obter acesso ao Memorial Descritivo e de Cálculo de Quantitativos, Quadro de Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), Cronograma Físico-Financeiro, Croqui de Localização e Planilha Orçamentária com estimativa de preços fonte CDHU, que deverão amparar a elaboração do orçamento.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar pessoas jurídicas, destinadas à prestação de serviços de engenharia e obras de construção, detentoras de registro ou inscrição na entidade profissional competente. Os interessados deverão entrar em contato através do **telefone:** 16 3832-0100 – ramal 0198 ou do **email:** licitacoes.pmi@gmail.com, com horário de atendimento das 08h às 11:30h e das 13h às 17h.

4 – DO PRAZO

4.1. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação deste instrumento, sendo o **prazo final até o dia 23 de abril de 2021**.

5 – DAS CONDIÇÕES DO OBJETO

5.1. Condições de Pagamento: A Prefeitura pagará pela execução total da obra, em parcela **ÚNICA**. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados da data de emissão das respectivas notas fiscais, devidamente aceitas e assinadas pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Transporte e, após vistoria na obra realizada pelo engenheiro civil municipal, que deverá apresentar laudo de medição, atestando a execução do objeto.

5.2. Local e Prazo de Execução:

a) **Local da Obra:** Cemitério Municipal, localizado à Avenida Saudade, nº 110, bairro Santa Cruz, em Ipuã/SP, CEP 14.610-000.

b) **Prazo de Execução:** Em até 45 (quarenta e cinco) dias, conforme Cronograma Físico Financeiro, fornecido pela Prefeitura Municipal de Ipuã.

c) **Prazo para início:** A obra deverá ser iniciada, impreterivelmente, em até 24 horas, após a assinatura do Contrato e liberação para o início da execução da obra, através da emissão de Ordem de Início dos Serviços pela Divisão de Engenharia, Obras, Trânsito e Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de Ipuã.

d) **Regime de execução:** Empreitada por Preço Unitário (Art. 46, I, Lei Federal nº 14.133/2021).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ
Av. Carlos Fernandes, nº 766 – Cx Postal 5 – Fone: PABX (16) 3832 0100 – Fax (16) 3832 0108
CEP 14610-000 - I P U Ã – Estado de São Paulo E-mail: pref.m.ipua@uol.com.br

5.3. A empresa contratada deverá apresentar a ART da obra, devidamente quitada.

Sem mais, subscrevo-me.

Ipuã/SP, 20 de abril de 2021.

Maira Bernardino
Chefe da Divisão de Licitações e Contratos Administrativos