MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 07 de março de 2023 | Ano IV | Edição nº 670A
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Comunicados 3

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

Pedido de esclarecimento - TP N°. 015/2022 Processo Administrativo N° SEC ADM/LIC. 190/2022

De <lucas.souza@grupolabor.ind.br>
Para <compras@aguai.sp.gov.br>
Cópia 'Rogério Guidette' <rogerio@grupolabor.ind.br>, <daniela@grupolabor.ind.br>
Data 2023-03-06 19:11

Pedido de Esclarecimento - Praça Mário Covas_Assinado Digitalmente.pdf (~102 KB)

Prezado setor de licitações,

Me chamo Lucas Gonçalves e sou engenheiro da empresa Labor Soluções em Engenharia Ltda (57.429.045/0001-01).

Temos intenção de participar da Tomada de Preços N°. 015/2022, Processo Administrativo N° SEC ADM/LIC. 190/2022, todavia solicitamos alguns esclarecimentos através do arquivo que se encontra anexo a esse e-mail.

Desde já agradeço.

Att,



MITRAUSS
UMA EMPRESA DO GRUPO LABOR

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE:

RAZÃO SOCIAL: LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.
ENDEREÇO: Rua Josefina Arnoni, nº 280 – Vila Irmãos Arnoni – São Paulo/SP – 02374050
CONTATO: lucas.souza@grupolabor.ind.br / rogerio@grupolabor.ind.br
TELEFONE: (11) 2649-3668 / (19) 99737-9757
CNPJ: 57.429.045/0001-01

INFORMAÇÕES DO PROCESSO:

Edital Tomada de Preços Nº. 015/2022.
Processo Administrativo Nº SEC ADM/LIC. 190/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de iluminação da praça Mário Covas no Jd. vista da colina, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

À

Prefeitura Municipal de Aguaí,

Setor responsável,

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre o termo de referência, em conformidade com o Edital de Tomada de Preços Nº. 015/2022, Processo Administrativo Nº SEC ADM/LIC. 190/2022. Os questionamentos a seguir citados, sustentados pelo princípio da Transparência, da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade Administrativa, da Igualdade, e principalmente, do Julgamento Objetivo, tem a intenção de: Garantir o orçamento correto para todos os itens da proposta de preço; Garantir a saúde da equação econômico financeira das artes; Evitar desclassificação por omissão de informação ou informação errônea; Garantir a qualidade objeto pela contratada; Identificar o padrão de julgamento da Planilha de Custo e Formação de Preço realizado por esta, e por estes motivos requer atenção na leitura para que as respostas dos esclarecimentos possam ser feitas de forma clara, objetiva, exata, sem subjetividade e eliminando qualquer ruído no entendimento entre o licitante e a administração.

1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR:

Ao se analisar a planilha orçamentária junto ao projeto de iluminação que consta no anexo V percebe-se a diferença de quantitativo de alguns itens sendo eles:

MITRAUSS
UMA EMPRESA DO GRUPO LABOR

1.1 Número total de lâmpadas a serem fornecidas e instaladas

A Planilha orçamentária traz um total de 44 (quarenta e quatro) luminárias de LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W – potência 40W/59W e 12 (doze) luminárias

de LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima 118 lm/W – potência 80W/120W. No total tem-se então 56 (cinquenta e seis) luminárias, todavia o projeto tem indicação de 50 (cinquenta) luminárias. Qual o número correto de luminárias então a se fornecer e instalar?

1.2 Número total de postes a serem fornecidos e instalados

A Planilha Orçamentária trás um total de 22 (vinte e dois) postes telecônicos retos em aço SAE 1010/1020 galvanizados a fogo, altura de 4,0 m a serem instalados. Entretanto, no projeto são indicados 25 (vinte e cinco) postes. Qual o número correto de postes a serem fornecidos e instalados?

1.3 Número de luminárias por poste

Existe também a indicação, através do projeto de iluminação, de instalação de 2 (duas) luminárias de LED por poste, todavia não está definido onde será instalado cada tipo em relação a sua potência e eficiência luminosa. Caso sejam mantidas duas luminárias por poste ainda assim será necessária a definição correta do número de postes e luminárias. Como deverá ser considerado layout correto da instalação?

1.4 Quantidade de cabos a serem instalados

Os cabos indicados para a instalação da nova infraestrutura somam no total 1340 (um mil, trezentos e quarenta) metros. Tal quantidade não é suficiente para realização de toda a instalação do cabeamento. Através do relatório fotográfico presente no Anexo XXII, nota-se que já existe uma infraestrutura e postes instalados e em funcionamento. Aparentemente com lâmpadas de vapor de sódio. Serão reaproveitados os cabos e infraestrutura que já existem na instalação atual?

1.5 Quantidade de eletrodutos a serem instalados

O item Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=30 mm, com acessórios tem quantidade estimada em 50 (cinquenta) metros conforme planilha orçamentária. Tal quantidade também é insuficiente para instalação de todo o cabeamento. Este item está mensurado de maneira correta ou existe um equívoco quanto ao quantitativo?

LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 57.429.045/0001-01
RUA JOSEFINA ARNONI, 280 – VILA IRMÃOS ARNONI
SÃO PAULO/SP – CEP 02374-050
(11) 2649-3668
GRUPO LABOR
Desde 1987 referência no setor elétrico

MITRAUSS
UMA EMPRESA DO GRUPO LABOR

1.7 Caixas de passagem

Para instalação de cada poste deveria existir a indicação de uma caixa de passagem. Deveriam ser previstas também caixas de passagem para se instalar no percurso, visto a distância que existe entre cada um dos postes. Deverá ser considerado o fornecimento das caixas de passagem? Quantas no total?

1.6 Projeto

Por fim, com todos os questionamentos e observações acima, percebe-se que o projeto se encontra com falta de informações cruciais para execução dos trabalhos. Existe então alguma outra especificação para que não haja brechas para questionamentos após início dos trabalhos?

Assim, diante do exposto, os esclarecimentos acima relacionados se fazem necessários para fins de correção e retificação das omissões contidas no Edital de Tomada de Preços N°. 015/2022, Processo Administrativo N° SEC ADM/LIC. 190/2022. Ressalta-se que o principal objetivo das questões elencadas acima é obter, de forma clara, objetiva e precisa, informações que excluem toda subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração respaldando assim os princípios básicos do processo de licitação. Nestes termos, solicita-se então os esclarecimentos.

São Paulo, 06 de março de 2023.

Lucas Gonçalves de Souza

Engº Eletricista

LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 57.429.045/0001-01
RUA JOSEFINA ARNONI, 280 – VILA IRMÃOS ARNONI
SÃO PAULO/SP – CEP 02374-050
(11) 2649-3668

GRUPO LABOR
Desde 1987 referência no setor elétrico

Prefeitura Municipal de Aguaí
FONE: (19) 3653 - 7100 / 3653 - 7117 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
AV. OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA, 215– C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

Ofício n° 136/2023 – SMPSUMA

Aguaí, 07 de Março de 2.023

À Gerência de Compras e Licitações e Comissão Especial de Licitações

Assunto: Esclarecimento referente ao Edital Tomada de Preços nº 015/2022, Processo Administrativo SECADM/LIC nº 190/2022 em solicitação pela Empresa LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.

Em resposta aos esclarecimentos solicitados pela Empresa LABOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA referente ao **Edital Tomada de Preços nº 015/2022, Processo Administrativo SECADM/LIC nº 190/2022** que tem como objeto "*ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MÁRIO COVAS"*.

Em breve resumo, nesta praça serão instalados 22 novos postes com 2 luminárias duplas por poste, totalizando 44 luminárias. O excedente de 12 luminárias citados no final da planilha serão utilizados para substituir as antigas dos postes já existentes nesta praça.

Os quantitativos da Planilha Orçamentária são as informações preponderantes, sendo a disposição de luminárias em projeto básico apenas ilustrativa, podendo ser alterada no local para melhor aproveitamento da luminosidade a ser instalada.

Os cabeamentos e eletrodutos foram quantificados e dimensionados pela equipe de manutenção de iluminação pública da Prefeitura os quais julgaram serem suficientes para sua correta execução.

Esta praça foi recém reformada e sua infraestrutura já possui caixas de passagem com eletrodutos instalados distribuídos pela sua área.

Orientamos que seja feita a visita no local para dirimir eventuais dúvidas do espaço físico atual.

Certo de sua compreensão me coloco à disposição;

Arquiteta ESTELA REGINA DE ALMEIDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE