DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAMINA

Conforme Lei Municipal Nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

www.aramina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Aramina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Aramina poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.aramina.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Aramina
CNPJ 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795
Telefone: (16) 3752-7000
Site: www.aramina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

Câmara Municipal de Aramina
Avenida Dr. Néder Cagliari, 490
Telefone: (16) 3752-2182
Site: www.camaraaramina.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Aramina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.aramina.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 52/2023 - ALTERAÇÃO QUALITATIVA - TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 102/2023. Por esse instrumento de Contrato que entre si fazem de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA, Estado de São Paulo, com sede na Rua Bráulio de Andrade Junqueira, 795 – Centro – Aramina – SP – CEP: 14550-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.323.474/0001-02, neste ato representado pelo seu Prefeita – Maria Madalena da Silva, brasileira, residente e domiciliado em Aramina/SP**, já denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a **empresa R7 ENGNHARIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.999.219/0001-59, e neste ato representada por Rodrigo Henrique da Silva,** já denominada **CONTRATADA** e já qualificada nos autos, têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo: **1.** Entre as partes já qualificadas para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS E REFORMA DO ESPAÇO DO RESERVATÓRIO DO BAIRRO BREJÃO**, e considerando: **1.1.** O convencionado, nos termos do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/1993: **1.1.1.** Da cláusula primeira do item 4.7.2. do instrumento retro que: **1.2. "4.7.2.** Eventuais **pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de irregularidades,** desde que devidamente **justificados**, deverão ser apresentados por escrito à **Fiscalização** e serão apreciados pelo respectivo secretário, que os decidirá."**2. DAS ALTERAÇÕES: 2.1. DO ADITAMENTO DO QUANTITATIVO: 2.1.1.** Fica compondo o presente a planilha orçamentária na forma de anexo.**3. DO COMPLEMENTO DE CAUÇÃO: 3.1.** A CONTRATADA apresentará em até cinco dias úteis a complementação da garantia correspondente no valor de **R$ 427,39 – quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos -** equivalentes a **5%** (cinco por cento). Data da assinatura: 24/05/2024. Vigência: a partir da data da assinatura. Aramina, 10 de junho de 2024. MARIA MADALENA DA SILVA – PREFEITA.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAMINA

Conforme Lei Municipal nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura Municipal de Aramina - Rua: Dr Bráulio A Junqueira – 795 - CNPJ: 45323474/0001-02
Telefone: (16) 3752-7000 / Fax: (16) 3752-7006 - E-mail: engenharia@aramina.sp.gov.br

07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Dr Bráulio A Junqueira – 795 - CNPJ: 45323474/0001-02
Telefone: (16) 3752-7000 / Fax: (16) 3752-7043 - E-mail: governo@aramina.sp.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS E REFORMA DO ESPAÇO DO RESERVATÓRIO DO BREJÃO
ENDEREÇO: RUA MARIA ROSA DE FARIAS, S/N.º - BREJÃO - ARAMINA/SP
Boletim Referência de Custo - Versão 191 - Data Base: Agosto 2023 - L.S.: 128,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. EM CONTRATO	VALOR DE CONTRATO	QUANT. A ACRESCENTAR	VALOR DO ACRÉSCIMO	QUANTIDADE A MEDIR	PREÇO UNIT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			1.430,82		R$ 2.505,57			R$ 3.936,39
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	4,5	1.430,82	0	0	4,5	R$ 917,96	R$ 1.430,82
1.2	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	0		3,00	835,19	3,00	835,19	R$ 2.505,57
2.0		CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBAS			10.742,14		R$ 660,03			R$ 11.402,17
2.1	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	77,48	5.642,81	0,00	0,00	77,4792	R$ 72,83	R$ 5.642,81
2.2	14.26.030	Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm	M2	2,78	567,13	0,00	0,00	2,7768	R$ 204,24	R$ 567,13
2.3	24.02.050	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	3,15	3.117,11	0,00	0,00	3,15	R$ 989,56	R$ 3.117,11
2.4	14.01.050	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A	M2	2,33	221,58	0,00	0,00	2,328	R$ 95,18	R$ 221,58
2.5	13.01.130	Laje pré-fabricada mista viga treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	M2	5,82	966,59	0,00	0,00	5,82	R$ 166,08	R$ 966,59
2.6	17.05.040	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	M2	5,82	226,92	0,00	0,00	5,82	R$ 38,99	R$ 226,92
2.7	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	0,45	420,32	0,00	0,00	0,4462	R$ 942,00	R$ 420,32
2.8	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,45	83,83	0,00	0,00	0,45	R$ 187,88	R$ 83,83
2.9	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0	0,00	0,26	19,82	0,26	R$ 77,31	R$ 19,82
2.10	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	0	0,00	0,06	24,77	0,06	R$ 386,56	R$ 24,77
2.11	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado (só mão de obra)	M3	0	0,00	0,48	50,16	0,48	R$ 104,37	R$ 50,16
2.12	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	0	0,00	5,94	161,21	5,94	R$ 27,14	R$ 161,21
2.13	15.05.530	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa	M2	0	0,00	0,03	72,31	0,03	R$ 2.678,27	R$ 72,31
2.14	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0	0,00	1,77	27,73	1,77	R$ 15,63	R$ 27,73
2.15	11.18.040	Lastro de pedra britada (5cm)	M3	0	0,00	0,44	83,32	0,44	R$ 187,88	R$ 83,32
2.16	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck (3cm)	M3	0	0,00	0,27	220,70	0,27	R$ 829,40	R$ 220,70
3.0		PISO EXTERNO			11.735,05		R$ 0,00			R$ 11.735,05
3.1	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	10,65	9.009,48	0,00	0,00	10,65	R$ 846,00	R$ 9.009,48
3.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	14,51	2.725,58	0,00	0,00	14,51	R$ 187,88	R$ 2.725,58
4.0		REPARO NO ALAMBRADO			9.407,50		R$ 0,00			R$ 9.407,50
4.1	04.09.160	Retirada de antelamento metálico em geral	M2	26,84	115,14	0,00	0,00	26,84	R$ 4,29	R$ 115,14
4.2	34.20.080	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2", tipo alambrado de segurança	M2	26,84	2.137,81	0,00	0,00	26,84	R$ 79,65	R$ 2.137,81
4.3	24.02.270	Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50m de altura, completo	M2	8,80	6.243,60	0,00	0,00	8,80	R$ 709,50	R$ 6.243,60
4.4	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	4,00	263,00	0,00	0,00	4,00	R$ 65,75	R$ 263,00
4.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	6,95	79,60	0,00	0,00	6,95	R$ 11,45	R$ 79,60
4.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	KG	4,16	49,90	0,00	0,00	4,16	R$ 12,00	R$ 49,90
4.7	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	M3	0,18	88,99	0,00	0,00	0,18	R$ 505,65	R$ 88,99
4.8	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	1,75	429,46	0,00	0,00	1,75	R$ 244,01	R$ 429,46
5.0		CAIXA DE REGISTRO MANUTENÇÃO			1.495,39		R$ 209,64			R$ 1.705,04
5.1	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm -classe A	M2	5,44	669,13	1,36	162,53	6,8	R$ 119,51	R$ 812,67
5.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,072	13,53	0	0,00	0,072	R$ 187,88	R$ 13,53
5.3	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	M3	2,64	161,25	0	0,00	2,64	R$ 61,08	R$ 161,25
5.4	17.02.020	Chapisco	M2	5,44	38,19	1,36	9,55	6,8	R$ 7,02	R$ 47,74
5.5	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	5,44	160,25	1,36	37,56	6,8	R$ 27,62	R$ 187,82
5.6	32.15.040	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	M2	5,44	482,04	0,00	0,00	5,44	R$ 88,61	R$ 482,04
6.0		PINTURA			10.943,97		R$ 0,00			R$ 10.943,97
6.1	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	53,9	2.569,96	0	0	53,9	R$ 47,68	R$ 2.569,96
6.2	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	287,668	8.374,02	0	0	287,668	R$ 29,11	R$ 8.374,02
7.0		INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO			3.176,50		R$ 0,00			R$ 3.176,50
7.1	45.03.010	Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2")	und	1,00	2.536,33	0,00	0,00	1	R$ 2.536,33	R$ 2.536,33
7.2	45.07.060	Tubo galvanizado DN= 2", inclusive conexões	M	3,00	640,17	0,00	0,00	3	R$ 213,39	R$ 640,17
8.0		INSTALAÇÃO DE BOMBAS			5.343,60		R$ 0,00			R$ 5.343,60
8.1	46.01.010	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	22,00	680,24	0,00	0,00	22	R$ 30,92	R$ 680,24
8.2	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	20,00	633,00	0,00	0,00	20	R$ 31,65	R$ 633,00
8.3	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	15,00	161,85	0,00	0,00	15	R$ 10,79	R$ 161,85
8.4	61.15.020	Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V	und	4,00	104,76	0,00	0,00	4	R$ 26,19	R$ 104,76
8.5	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W	und	2,00	653,68	0,00	0,00	2	R$ 326,84	R$ 653,68
8.6	41.12.210	Projetor LED, modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 LM/W - 150 W/200 W	und	2,00	2.681,00	0,00	0,00	2	R$ 1.340,50	R$ 2.681,00
8.7	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70ºC	M	40,00	135,60	0,00	0,00	40	R$ 3,39	R$ 135,60
8.8	39.02.015	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70ºC	M	40,00	167,60	0,00	0,00	40	R$ 4,19	R$ 167,60
8.9	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	und	1,00	25,51	0,00	0,00	1	R$ 25,51	R$ 25,51
8.10	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	und	1,00	15,73	0,00	0,00	1	R$ 15,73	R$ 15,73
8.11	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	und	1,00	84,63	0,00	0,00	1	R$ 84,63	R$ 84,63
9.0		REDE PARA LIMPEZA DA ÁGUA			2.308,67		R$ -			R$ 2.308,67
9.1	46.01.060	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2"), inclusive conexões	M	30,10	2.308,67	0,00	0,00	30,1	R$ 76,70	R$ 2.308,67
10.0		DRENAGEM			0,00		R$ 2.277,03			R$ 2.277,03
10.1	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0	0,00	11,63	181,78	11,63	R$ 15,63	R$ 181,78
10.2	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B (arrimo na divisa)	M2	0	0,00	9,39	903,53	9,39	R$ 96,22	R$ 903,53
10.3	11.03.090	Concreto Preparado no local, Fck = 20 Mpa	M3	0	0,00	0,85	427,32	0,85	R$ 505,65	R$ 427,32
10.4	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	0	0,00	9,39	225,62	9,39	R$ 24,03	R$ 225,62
10.5	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	0	0,00	9,39	538,77	9,39	R$ 57,38	R$ 538,77
11.0		INSTALAÇÕES HIDRO			0,00		R$ 165,03			R$ 165,03
11.1	04 11.100	Retirada de registro ou válvula aparentes	UNID	0	0,00	1	26,87	1,00	R$ 26,87	R$ 26,87
11.2	94501	Registro de gaveta, latão bruto, roscável 4" - Apenas mão de obra	UNID	0	0,00	1	34,23	1,00	R$ 34,23	R$ 34,23
11.3	2696	Encanador ou bombeiro hidráulico	H	0	0,00	4	103,93	4,00	R$ 25,98	R$ 103,93
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAINEL DA BOMBA			0,00		R$ 1.854,41			R$ 1.854,41
12.1	104794	Remoção de cabos elétricos, com seção de 16mm², forma manual, sem reaproveitamento	M	0	0,00	3,8	4,76	3,80	R$ 1,25	R$ 4,76
12.2	247	Ajudante de eletricista (remoção e reinstalação do painel da bomba, inclusive cabeamento)	H	0	0,00	16	327,63	16,00	R$ 20,48	R$ 327,63
12.3	2436	Eletricista (remoção e reinstalação do painel da bomba, inclusive cabeamento)	H	0	0,00	16	478,91	16,00	R$ 29,93	R$ 478,91
12.4	Orçamento	Cabo PP 3x 1,5mm²	M	0	0,00	15	50,55	15,00	R$ 3,37	R$ 50,55
12.5	Orçamento	Cabo PP 3x 4mm²	M	0	0,00	15	156,31	15,00	R$ 10,42	R$ 156,31
12.6	Orçamento	Cabo PP 3x 16mm²	M	0	0,00	15	836,25	15,00	R$ 55,75	R$ 836,25
13.0		DEMOLIÇÃO			0,00		R$ 876,21			R$ 876,21
13.1	03 02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	0	0,00	0,225	26,09	0,23	R$ 115,97	R$ 26,09
13.2	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0	0,00	3,37	260,64	3,37	R$ 77,31	R$ 260,64
13.3	97647	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento AF_09/2023	M2	0	0,00	4,5	19,44	4,50	R$ 4,32	R$ 19,44
13.4	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado (só mão de obra)	M3	0	0,00	5,46	570,04	5,46	R$ 104,37	R$ 570,04
									TOTAL	R$ 65.131,56
									Acréscimo	R$ 8.547,92
									Contrato	R$ 56.583,64

ARAMINA-SP, 11 DE ABRIL DE 2024.

ENG. KLEVERTON R. COSTA
CREA 201410D
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

Página 1