DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho
CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho
CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: Termo de Aditamento Contratual.

Contrato nº (de origem): 042/2024/L&C.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: Ziober Brasil Ltda.

Objeto: Aditamento do prazo de vigência do contrato administrativo para a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de equipamentos de ginástica, com fornecimento de materiais, para a revitalização do pátio da estação ferroviária, urbanização de área verde e feira do pequeno produtor, objeto do contrato de repasse 460.810-23/2016, celebrado com a Caixa Econômica Federal, com recursos provenientes da Cesp – Companhia Energética de São Paulo.

Data da assinatura: 14/05/2025.

Vigência: 05/11/2025.

Modalidade: Concorrência 09/2024.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 15 de maio de 2025.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

.....

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: Termo de Aditamento Contratual.

Contrato nº (de origem): 041/2024/L&C.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: Sovrana Engenharia e Construções Ltda – EPP.

Objeto: Aditamento do prazo de vigência do contrato administrativo para a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de paisagismo, brinquedos (playgrounds), bancos de concreto e mesa de jogos com bancos, com fornecimento de materiais, para a revitalização do pátio da estação ferroviária, urbanização de área verde e feira do pequeno produtor, objeto do contrato de repasse 460.810-23/2016, celebrado com a Caixa Econômica Federal, com recursos provenientes da Cesp – Companhia Energética de São Paulo.

Data da assinatura: 14/05/2025.

Vigência: 05/11/2025.

Modalidade: Concorrência 09/2024.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 15 de maio de 2025.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

.....

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 035/2024/L&C.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 764/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2024.

CONCORRÊNCIA Nº 08/2024, FORMA ELETRÔNICA.

VALOR SUPLEMENTADO: R$ 19.011,73 (Dezenove mil, onze reais e setenta e três centavos).

DATA DA ASSINATURA: 05/05/2025.

DATA DA VIGÊNCIA: 20/06/2025.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 45.663.556/0001-04, com sede na Praça da Matriz, nº. 247, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. PAULO DUARTE BOAVENTURA, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: J. A. ABDALLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.818.101/0001-04, com sede na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, na Rua Tomé Emídio de Souza, nº. 865, Bairro Laranjeiras, neste ato representada pelo Sr. JORGE ABDO ABDALLA, empresário, doravante denominado CONTRATADA.

Item	Especificação do Objeto	Valor do contrato atualizado (R$)
1	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a ampliação do cemitério municipal (pavimentação, guias, calçamento, execução de muro e portão, rede de iluminação pública e abastecimento de água), a ser realizado na Rua Mariano Nogueira de Souza, s/nº, Centro, Castilho – SP.	379.009,73

Nos termos do art. 94, § 3º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base: 05/04/2024

Obra: **AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL** **BDI - EDIFICAÇÃO** 22,10%

Local: Rua Mariano Nogueira de Souza, s/nº - Centro - Castilho/SP **BDI - PAVIMENTAÇÃO** 22,50%

Regime de Execução: Por Empreitada Global
Boletim CDHU-193 sem desoneração / SINAPI não desonerada 02/2024 / FDE 01-2024

Item	REF	Código	Descrição dos serviços	Un.	Quant.	R$ Unit.	R$ Unit. c/BDI	BDI - TIPO	R$ Total	ADITIVO QTDE	ADITIVO VALOR	ACUMULADO QTDE	ACUMULADO VALOR
1.			**SERVIÇOS INICIAIS**						**706,50**				**706,50**
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	3,00	192,871	235,50	Edificação	706,50			3,00	706,50
2			**MURO**						**90.267,41**				**90.267,41**
2.1			INFRAESTRUTURA										
2.1.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m²	53,00	77,81	95,01	*Edificação*	5.035,53			53,00	5.035,53
2.1.2	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	11,20	50,90	62,15	*Edificação*	696,08			11,20	696,08
2.1.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	0,84	195,86	239,15	*Edificação*	200,89			0,84	200,89
2.1.4	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m³	2,80	935,77	1.142,58	*Edificação*	3.199,22			2,80	3.199,22
2.1.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	8,26	19,00	23,20	*Edificação*	191,63			8,26	191,63
2.2			VIGA BALDRAME										
2.2.1	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	28,00	100,14	122,27	*Edificação*	3.423,56			28,00	3.423,56

2.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	110,60	10,46	12,77	*Edificação*	1.412,36			110,60	1.412,36
2.2.3	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	22,89	10,71	13,08	*Edificação*	299,40			22,89	299,40
2.2.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	2,10	507,80	620,02	*Edificação*	1.302,04			2,10	1.302,04
2.2.5	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	2,10	171,74	209,69	*Edificação*	440,35			2,10	440,35
2.3			SUPERESTRUTURA										
2.3.1	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m²	9,60	243,36	297,14	*Edificação*	2.852,54			9,60	2.852,54
2.3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	86,92	10,46	12,77	*Edificação*	1.109,97			86,92	1.109,97
2.3.3	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa	kg	6,98	10,71	13,08	*Edificação*	91,30			6,98	91,30
2.3.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	0,48	507,80	620,02	*Edificação*	297,61			0,48	297,61
2.3.5	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,48	118,63	144,85	*Edificação*	69,53			0,48	69,53
2.4			ALVENARIA / REVESTIMENTO / PINTURA										
2.4.1	CDHU	14.04.20	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	m²	148,40	70,67	86,29	*Edificação*	12.805,44			148,40	12.805,44
2.4.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	314,72	7,01	8,56	*Edificação*	2.694,00			314,72	2.694,00
2.4.3	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	314,72	22,76	27,79	*Edificação*	8.746,07			314,72	8.746,07
2.4.4	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	889,70	32,24	39,37	*Edificação*	35.027,49			889,70	35.027,49
2.5			ESQUADRIA / PINTURA										
2.5.1	CDHU	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	8,00	966,92	1.180,61	*Edificação*	9.444,88			8,00	9.444,88
2.5.2	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	16,00	47,48	57,97	*Edificação*	927,52			16,00	927,52

3			**HIDRÁULICA**						**15.553,32**				**15.553,32**
3.1	CDHU	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´	unid	1,00	1.452,32	1.773,28	*Edificação*	1.773,28			1,00	1.773,28
3.2			TUBULAÇÃO										
3.2.1	CDHU	02.10.040	Locação de rede de canalização	m	256,20	1,42	1,73	*Edificação*	443,23			256,20	443,23
3.2.2	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	15,37	50,90	62,15	*Edificação*	955,25			15,37	955,25
3.2.3	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	135,00	31,20	38,10	*Edificação*	5.143,50			135,00	5.143,50
3.2.4	CDHU	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	132,00	39,16	47,81	*Edificação*	6.310,92			132,00	6.310,92
3.3			ACESSÓRIOS										
3.3.1	CDHU	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´	unid	10,00	51,17	62,48	*Edificação*	624,80			10,00	624,80
3.3.2	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	3,00	78,01	95,25	*Edificação*	285,75			3,00	285,75
3.3.3	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	0,02	507,80	620,02	*Edificação*	12,40			0,02	12,40
3.3.4	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,02	171,74	209,69	*Edificação*	4,19			0,02	4,19
4			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**						**48.815,22**				**48.815,22**
4.1	FDE	09.02.059	AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA II, IV OU E): AES / ELETROP / BANDEIRANTE / CPFL / ELEKTRO	unid	1,00	13.875,08	16.941,47	*Edificação*	16.941,47			1,00	16.941,47

4.2	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	unid	6,00	89,33	109,07	*Edificação*	654,42			6,00	654,42
4.3	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	10,48	50,90	62,15	*Edificação*	651,33			10,48	651,33
4.4	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	262,00	8,18	9,99	*Edificação*	2.617,38			262,00	2.617,38
4.5	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	10,29	19,00	23,20	*Edificação*	238,73			10,29	238,73
4.6	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	unid	9,00	226,84	276,97	*Edificação*	2.492,73			9,00	2.492,73
4.7	CDHU	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	926,00	8,46	10,33	*Edificação*	9.565,58			926,00	9.565,58
4.8	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	unid	6,00	1.648,82	2.013,21	*Edificação*	12.079,26			6,00	12.079,26
4.9	CDHU	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	unid	6,00	118,20	144,32	*Edificação*	865,92			6,00	865,92
4.10	SINAPI	101655	Luminária de led para iluminação pública, de 51 W até 67 W - fornecimento e instalação. Af_08/2020	unid	6,00	369,70	451,40	*Edificação*	2.708,40			6,00	2.708,40
5			**PAVIMENTO**						**143.369,28**		**19.011,73**		**162.381,01**
5.1			PREPARAÇÃO SUB LEITO										
5.1.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação,	m²	1.356,29	24,91	30,51	*Pavimentação*	41.380,41			1.356,29	41.380,41

			transporte e preparo do subleito										
5.1.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	1.356,29	3,66	4,48	*Pavimentação*	6.076,18			1.356,29	6.076,18
5.2			PREPARAÇÃO DE BASE										
5.2.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	256,09	17,87	21,89	*Pavimentação*	5.605,81	207,62	4.544,80	463,71	10.150,61
5.2.2	CDHU	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	m³	256,09	19,06	23,35	*Pavimentação*	5.979,70	207,62	4.847,92	463,71	10.827,62
5.2.3	SINAPI	101768	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019	m³	256,09	25,50	31,24	*Pavimentação*	8.000,25	207,62	6.486,04	463,71	14.486,29
5.3			PAVIMENTO										
5.3.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	1.024,35	14,83	18,17	*Pavimentação*	18.612,44	42,13	765,50	1.066,48	19.377,94
5.3.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	1.024,35	7,47	9,15	*Pavimentação*	9.372,80	42,13	385,48	1.066,48	9.758,28
5.3.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	25,61	1.540,91	1.887,61	*Pavimentação*	48.341,69	1,05	1.981,99	26,66	50.323,68
6			**GUIA E SARJETA / CALÇAMENTO / CANALETAS**						**61.286,27**				**61.286,27**
6.1			GUIA E SARJETA										

6.1.1	SINAPI	94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	m	610,80	56,00	68,60	*Pavimentação*	41.900,88			610,80	41.900,88
6.1.2	SINAPI	94268	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_06/2016	m	25,12	63,00	77,18	*Pavimentação*	1.938,76			25,12	1.938,76
6.2			CANALETA										
6.2.1	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa	m³	1,57	507,80	622,06	*Pavimentação*	976,63			1,57	976,63
6.2.2	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,57	171,74	210,38	*Pavimentação*	330,30			1,57	330,30
6.3			CALÇAMENTO										
6.3.1	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022	m³	14,69	710,00	869,75	*Pavimentação*	12.776,63			14,69	12.776,63
6.3.2	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m²	33,48	82,00	100,45	*Pavimentação*	3.363,07			33,48	3.363,07
						R$			**359.998,00**		**19.011,73**		**379.009,73**
TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS													

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 15 de maio de 2025.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.