DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Quinta-feira, 02 de outubro de 2025 **Ano VIII | Edição nº 1612** **Página 1 de 15**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Administrativos 2
Editais de notificação 2
Licitações e Contratos 3
Extrato 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho
CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho
CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Prefeitura de Castilho
Juntos por uma nova cidade
45.663.556/0001-04
e-mail: secretaria@castilho.sp.gov.br - Fone: 18-3741-9000

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS E SINDICÂNCIAS
SINDICÂNCIA 007/2023

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Processos Administrativos e Sindicâncias, nomeado pela Portaria nº 253, de 27 de março de 2025, no uso de suas atribuições legais, **NOTIFICA** a Senhora Maria Cristina de Oliveira de Souza, RG n° 58611983-SP, para manifestar-se nos autos da Sindicância n° 007/2023.

Considerando que não foi possível a notificação pessoal da denunciante, conforme certificado nos autos, e tendo em vista a necessidade de prosseguimento do feito, **fica a interessada intimada, por meio do presente edital**, a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação deste no Diário Oficial do Município, suas provas, documentos e, se for o caso, a indicação de até o máximo de três testemunhas, para fins de instrução processual.

O não atendimento ao presente chamamento importará no prosseguimento regular da Sindicância, independentemente da manifestação da interessada.

Castilho/SP, 02 de outubro de 2025.

COMISSÃO PROCESSANTE

Rafael Augusto Martins Damiani – Presidente

Isabela Amorim de Carvalho – Secretária

Henrique Aparecido Albuquerque – Membro

Licitações e Contratos

Extrato

CONTRATO Nº 055/2025/L&C.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2005/2025.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2025.
INEXIGIBILIDADE Nº 14/2025.

VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apresentação.
PREÇO GLOBAL DO CONTRATO: 104.000,00.
DATA DA ASSINATURA: 02/10/2025.
DATA DA VIGÊNCIA: 02/10/2026.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 45.663.556/0001-04, com sede na Praça da Matriz, nº. 247, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. PAULO DUARTE BOAVENTURA, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: SEBASTIÃO SOARES 60450533891, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.590.534/0001-28, com sede na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, na Rua Roberto Rezende Telles, nº. 1.170, Centro, neste ato representada pelo Sr. Sebastião Soares, empresário, doravante denominado CONTRATADA.

Item	Especificação do Objeto	Valor por apresentação (R$)
1	Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na condição de proprietário da atração musical Tião Show (ex Banda Som Brasil), objetivando abrilhantar no Município de Castilho, shows com duração de 3 horas por apresentação, para a Feira do Produtor Rural e outros eventos realizados e promovidos pela Secretaria de Agricultura e Pecuária	2.000,00

Nos termos do art. 94, § 2º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos custos da presente contratação, a saber:

Item	Descrição	Valor (R$)
1	Cachê dos músicos	1.340,00
2	Alimentação dos músicos	200,00
3	Produção	260,00
4	BDI	200,00

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 02 de outubro de 2025.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

3º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 047/2024/L&C.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1714/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2024.

CONCORRÊNCIA Nº 10/2024, FORMA ELETRÔNICA.

VALOR SUPRIMIDO: R$ 27.059,29 (Vinte e sete mil, cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos.

DATA DA ASSINATURA: 30/09/2025.

DATA DA VIGÊNCIA: 04/11/2025.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 45.663.556/0001-04, com sede na Praça da Matriz, nº. 247, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. PAULO DUARTE BOAVENTURA, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: JOÃO HENRIQUE LIMA DE CASTRO – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.627.350/0001-22, com sede na cidade de Andradina, Estado de São Paulo, na Rua José Augusto de Carvalho, nº. 620, Sala B, Vila Sanches, neste ato representada pelo Sr. JOÃO HENRIQUE LIMA DE CASTRO, sócio proprietário, doravante denominado CONTRATADA.

Item	Especificação do Objeto	Valor do contrato atualizado (R$)
1	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a reforma da unidade educacional denominada Creche Maria José Vieira Telles, localizado a Rua José Mendes da Silva, nº 365, Conjunto Habitacional Leão I, Castilho – SP, para atender apontamentos do Ministério Público do Estado de São Paulo.	160.840,71

Nos termos do art. 94, § 3º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

MUNICÍPIO DE CASTILHO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Rua José Mendes da Silva nº 365 - Conjunto Habitacional Leão I	**REFORMA PARA A ADEQUAÇÃO A APONTAMENTOS CRECHE MARIA JOSÉ VIEIRA TELLES**	**SINAPI - 06/2024 - São Paulo CDHU - 06/2024 - São Paulo FDE - 04/2024 - São Paulo**	**27,35%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

									SUPRESSÃO		TOTAL CONSOLIDADO		
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**	**QTDE**	**VALOR**	**QTDE**	**VALOR**	**%**
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					**2.613,96**				**2.613,96**	**100,00**
1.1	02.08.040	CPOS/CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	m²	6,00	342,10	435,66	2.613,96		-	6,00	2.613,96	100,00
2			**CALHAS/CONDUTORES**					**6.981,66**		**653,87**		**6.327,79**	**90,634**
2.1	16.33.052	CPOS/CDHU	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	24,60	143,51	182,75	4.495,65		-	24,60	4.495,65	100,00
2.2	46.03.050	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	19,20	101,68	129,48	2.486,01	5,05	653,87	14,15	1.832,14	73,698
3			**DEMOLIÇÃO E REVESTIMENTO**					**7.835,85**		**2.232,40**		**5.603,45**	**71,51**
3.1	03.03.040	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO	m²	69,63	5,57	7,09	493,67	5,70	40,41	63,93	453,26	91,814

3.2	17.02.030	CPOS/CDHU	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	m²	69,63	5,78	7,36	512,47	5,70	41,95	63,93	470,52	91,814
3.3	17.02.140	CPOS/CDHU	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m²	69,63	26,21	33,37	2.323,55	5,70	190,21	63,93	2.133,34	91,814
3.4	32.17.010	CPOS/CDHU	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	m³	1,73	786,51	1.001,62	1.732,80	1,73	1.732,80	-	-	0,00
3.5	33.10.030	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	69,63	31,28	39,83	2.773,36	5,70	227,03	63,93	2.546,33	91,814
4			**CAIXA DE INSPEÇÃO - ELÉTRICA**					**3.802,81**		**1.382,84**		**2.419,97**	**63,636**
4.1	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	271,47	345,71	3.802,81	4,00	1.382,84	7,00	2.419,97	63,636
5			**CALÇAMENTO - ÁREA RECREAÇÃO**					**11.678,04**		**407,04**		**11.271,00**	**96,514**
5.1	03.01.230	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	6,77	301,49	383,94	2.599,27		-	6,77	2.599,27	100,00
5.2	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	4,00	199,77	254,40	1.017,60	1,60	407,04	2,40	610,56	60,00
5.3	17.05.070	CPOS/CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	m³	6,77	935,00	1.190,72	8.061,17		-	6,77	8.061,17	100,00
6			**GRADIL - ÁREA RECREAÇÃO**					**7.016,54**		**-**		**7.016,54**	**100,00**
6.1	04.09.100	CPOS/CDHU	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	m²	24,00	28,81	36,68	880,32		-	24,00	880,32	100,00
6.2	24.02.040	CPOS/CDHU	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	m²	1,40	871,78	1.110,21	1.554,29		-	1,40	1.554,29	100,00
6.3	34.05.310	CPOS/CDHU	GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	m²	2,70	549,33	699,57	1.888,83		-	2,70	1.888,83	100,00
6.4	24.20.020	CPOS/CDHU	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	20,10	41,18	52,44	1.054,04		-	20,10	1.054,04	100,00

6.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	20,10	27,53	35,05	704,50		-	20,10	704,50	100,00
6.6	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	48,00	15,29	19,47	934,56		-	48,00	934,56	100,00
7			**MURETA EM ALVENARIA (ÁREA RECREAÇÃO)**					**2.370,46**		**35,71**		**2.334,75**	**98,494**
7.1	14.04.200	CPOS/CDHU	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM	m²	9,20	68,69	87,47	804,72		-	9,20	804,72	100,00
7.2	17.02.140	CPOS/CDHU	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m²	21,39	26,21	33,37	713,78	1,07	35,71	20,32	678,07	94,997
7.3	33.10.030	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	21,39	31,28	39,83	851,96		-	21,39	851,96	100,00
8			**PISO (ÁREA RECREAÇÃO)**					**4.252,97**		**-**		**4.252,97**	**100,00**
8.1	17.01.020	CPOS/CDHU	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	m³	1,44	749,74	954,79	1.374,89		-	1,44	1.374,89	100,00
8.2	18.06.152	CPOS/CDHU	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	m²	28,84	58,89	74,99	2.162,71		-	28,84	2.162,71	100,00
8.3	18.06.153	CPOS/CDHU	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	22,10	8,36	10,64	235,14		-	22,10	235,14	100,00

8.4	18.06.410	CPOS/CDHU	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	m²	28,84	12,08	15,38	443,55		-	28,84	443,55	100,00
8.5	18.06.510	CPOS/CDHU	REJUNTAMENTO DE RODAPÉ EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, ALTURA ATÉ 10 CM, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	m	22,10	1,31	1,66	36,68		-	22,10	36,68	100,00
9			**COBERTURA (ÁREA RECREAÇÃO)**					**20.132,02**		**-**		**20.132,02**	**100,00**
9.1	04.03.060	CPOS/CDHU	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	m	8,70	5,57	7,09	61,68		-	8,70	61,68	100,00
9.2	04.03.020	CPOS/CDHU	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	m²	39,15	14,85	18,91	740,32		-	39,15	740,32	100,00
9.3	04.02.050	CPOS/CDHU	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS DE BARRO	m²	39,15	22,64	28,83	1.128,69		-	39,15	1.128,69	100,00
9.4	04.02.020	CPOS/CDHU	RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM²	m	91,70	1,22	1,55	142,13		-	91,70	142,13	100,00
9.5	14.04.200	CPOS/CDHU	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM	m²	0,31	68,69	87,47	27,11		-	0,31	27,11	100,00
9.6	17.02.030	CPOS/CDHU	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	m²	0,62	5,78	7,36	4,56		-	0,62	4,56	100,00
9.7	17.02.140	CPOS/CDHU	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m²	0,62	26,21	33,37	20,68		-	0,62	20,68	100,00
9.8	33.10.030	CPOS/CDHU	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	21,39	31,28	39,83	851,96		-	21,39	851,96	100,00
9.9	15.03.150	CPOS/CDHU	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	kg	432,00	17,14	21,82	9.426,24		-	432,00	9.426,24	100,00
9.10	16.13.130	CPOS/CDHU	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO	m²	39,15	153,51	195,49	7.653,43		-	39,15	7.653,43	100,00

9.11	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1,38	27,53	35,05	48,36		-	1,38	48,36	100,00
9.12	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1,38	15,29	19,47	26,86		-	1,38	26,86	100,00
10			**CALÇAMENTO EXTERNO (NOVO)**					**10.061,51**		**-**		**10.061,51**	**100,00**
10.1	03.01.020	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	6,02	204,27	260,13	1.565,98		-	6,02	1.565,98	100,00
10.2	02.09.030	CPOS/CDHU	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	96,00	7,40	9,42	904,32		-	96,00	904,32	100,00
10.3	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	2,88	199,77	254,40	732,67		-	2,88	732,67	100,00
10.4	17.05.070	CPOS/CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	m³	5,76	935,00	1.190,72	6.858,54		-	5,76	6.858,54	100,00
11			**REDE DE GÁS**					**14.355,93**		**-**		**14.355,93**	**100,00**
11.1	08.02.001	FDE	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00	9.198,81	11.714,68	11.714,68		-	1,00	11.714,68	100,00
11.2	17.05.070	CPOS/CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	m³	0,30	935,00	1.190,72	357,21		-	0,30	357,21	100,00
11.3	46.02.050	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	3,20	41,47	52,81	168,99		-	3,20	168,99	100,00

11.4	46.08.006	CPOS/CDHU	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES	m	15,10	109,99	140,07	2.115,05		-	15,10	2.115,05	100,00
12			**DRENOS E BÓIAS**					**2.577,00**		**2.577,00**			**0,00**
12.1	48.05.010	CPOS/CDHU	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´	un	3,00	100,36	127,80	383,40	3,00	383,40			0,00
12.2	46.01.020	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	28,71	36,56	2.193,60	60,00	2.193,60			0,00
13			**BOMBEIROS E ACESSIBILIDADE**					**65.755,63**		**19.556,73**		**46.198,90**	**70,258**
13.1	09.05.087	FDE	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP	UN	1,00	798,99	1.017,51	1.017,51	1,00	1.017,51			0,00
13.2	46.07.070	CPOS/CDHU	TUBO GALVANIZADO DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	228,15	290,54	3.486,48			12,00	3.486,48	100,00
13.3	50.01.340	CPOS/CDHU	ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS	un	1,00	3.524,96	4.489,03	4.489,03			1,00	4.489,03	100,00
13.4	03.01.020	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	0,30	204,27	260,13	78,03			0,30	78,03	100,00
13.5	06.11.020	CPOS/CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	m³	0,09	7,98	10,16	0,91			0,09	0,91	100,00
13.6	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	0,22	199,77	254,40	55,96			0,22	55,96	100,00
13.7	17.05.070	CPOS/CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	m³	0,30	935,00	1.190,72	357,21			0,30	357,21	100,00
13.8	24.03.040	CPOS/CDHU	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´	m	42,86	630,01	802,32	34.387,34	20,68	16.591,98	22,18	17.795,36	51,75
13.9	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	81,79	86,81	110,55	9.042,09			81,79	9.042,09	100,00
13.10	30.04.030	CPOS/CDHU	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM),	m²	9,00	128,67	163,86	1.474,74	1,74	285,12	7,26	1.189,62	80,666

			ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA										
13.11	39.02.020	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	6,00	7,64	2.674,00			350,00	2.674,00	100,00
13.12	39.02.010	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	3,12	3,97	794,00			200,00	794,00	100,00
13.13	38.13.016	CPOS/CDHU	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS	m	150,00	7,11	9,05	1.357,50			150,00	1.357,50	100,00
13.14	47.11.100	CPOS/CDHU	MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM²	un	1,00	240,83	306,69	306,69			1,00	306,69	100,00
13.15	50.05.072	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS	UN	19,00	108,77	138,51	2.631,69	12,00	1.662,12	7,00	969,57	36,842
13.16	97.02.194	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME	un	8,00	16,67	21,22	169,76			8,00	169,76	100,00
13.17	97.02.193	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	un	3,00	20,48	26,08	78,24			3,00	78,24	100,00
13.18	97.02.195	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA	un	13,00	21,91	27,90	362,70			13,00	362,70	100,00
13.19	50.05.312	CPOS/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	un	2,00	292,79	372,86	745,72			2,00	745,72	100,00

13.20	97.02.036	CPOS/CDHU	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL	m²	0,72	326,51	415,81	299,38			0,72	299,38	100,00
13.21	50.10.060	CPOS/CDHU	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG	un	2,00	275,72	351,12	702,24			2,00	702,24	100,00
13.22	50.10.100	CPOS/CDHU	EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	un	1,00	220,70	281,06	281,06			1,00	281,06	100,00
13.23	50.05.270	CPOS/CDHU	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	un	1,00	756,46	963,35	963,35			1,00	963,35	100,00
14			**CALÇAMENTO SOLARIUM**					**10.382,11**		**213,70**		**10.168,41**	**97,942**
14.1	03.01.230	CPOS/CDHU	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	4,20	301,49	383,94	1.612,54			4,20	1.612,54	100,00
14.2	11.18.040	CPOS/CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	2,10	199,77	254,40	534,24	0,84	213,70	1,26	320,54	59,999
14.3	17.05.070	CPOS/CDHU	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	m³	4,20	935,00	1.190,72	5.001,02			4,20	5.001,02	100,00
14.4	17.03.040	CPOS/CDHU	CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO)	m²	69,63	36,48	46,45	3.234,31			69,63	3.234,31	100,00
15			**ESQUADRIAS**					**7.451,74**				**7.451,74**	**100,00**
15.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	11,33	14,42	24,22			1,68	24,22	100,00
15.2	04.09.020	CPOS/CDHU	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	m²	3,15	28,81	36,68	115,54			3,15	115,54	100,00
15.3	24.02.054	CPOS/CDHU	PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA,	m²	5,25	965,22	1.229,20	6.453,30			5,25	6.453,30	100,00

			COMPLETA										
15.4	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	15,75	27,53	35,05	552,03			15,75	552,03	100,00
15.5	100724	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	15,75	15,29	19,47	306,65			15,75	306,65	100,00
16			**PINTURA (PAREDES INTERNAS)**					**5.674,14**				**5.674,14**	**100,00**
16.1	33.02.060	CPOS/CDHU	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	m²	3,45	13,82	17,59	60,68			3,45	60,68	100,00
16.2	33.10.020	CPOS/CDHU	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	42,06	29,13	37,09	1.560,00			42,06	1.560,00	100,00
16.3	33.10.041	CPOS/CDHU	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	84,12	33,02	42,05	3.537,24			84,12	3.537,24	100,00
16.4	15.03.075	FDE	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 2 1/2"	M	17,00	11,05	14,07	239,19			17,00	239,19	100,00
16.5	15.03.073	FDE	PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø1 1/2"	M	3,00	8,71	11,09	33,27			3,00	33,27	100,00
16.6	33.06.020	CPOS/CDHU	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	m²	8,00	23,93	30,47	243,76			8,00	243,76	100,00
17			**SERVIÇOS FINAIS**					**4.957,63**				**4.957,63**	**100,00**
17.1			**ABRIGO EM ALVENARIA PARA BOMBA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**					**1.811,06**				**1.811,06**	**100,00**
17.1.1	14.04.210	CPOS/CDHU	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	m²	5,10	79,85	101,68	518,56			5,10	518,56	100,00
17.1.2	17.02.030	CPOS/CDHU	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	m²	13,20	5,78	7,36	97,15			13,20	97,15	100,00

17.1.3	17.02.140	CPOS/CDHU	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	m²	13,20	26,21	33,37	440,48			13,20	440,48	100,00
17.1.4	13.01.130	CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	1,32	157,82	200,98	265,29			1,32	265,29	100,00
17.1.5	33.10.020	CPOS/CDHU	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	13,20	29,13	37,09	489,58			13,20	489,58	100,00
17.2			**LIMPEZA**					**3.146,57**				**3.146,57**	**0,00**
17.2.1	55.01.020	CPOS/CDHU	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.235,21	2,00	2,55	3.146,57			1.235,21	3.146,57	100,00
CENTO E OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS							**187.900,00**		**27.059,29**		**160.840,71**		

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 02 de outubro de 2025.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.