DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

Conforme Lei Orgânica Municipal

www.mirandopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis - SAAEM 9
Licitações e Contratos 9
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 9

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Mirandópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Mirandópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.mirandopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Mirandópolis
CNPJ 44.438.968/0001-70
Rua das Nações Unidas, 400
Telefone: (18) 3701-9000
Site: www.mirandopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

Câmara Municipal de Mirandópolis
CNPJ 51.103.950/0001-82
Praça Papa João XXIII, 115
Telefone: (18) 3701-1800
Site: www.cmmirandopolis.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Mirandópolis

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Mirandópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.mirandopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Compras e Licitações
Rua das Nações Unidas, nº 400 – Centro – Mirandópolis/SP – Cep: 16.800-000 - (18) 3701-9000

PUBLICAÇÃO DOS QUANTATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO 49/2025, A QUE SE REFERE O ART. 94, § 3.º, DA LEI FEDERAL 14.133, DE 2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8582/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 05/2025
VALOR: R$ 625.000,00
DATA DE ASSINATURA: 14/08/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MIRANDOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 44.438.968/0001-70, sito na Rua das Nações Unidas, 400, Mirandópolis-SP, representado pelo Prefeito EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA, doravante denominado **CONTRATANTE.**

CONTRATADA: MWV ELETROMECANICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 38.492.919/0001-12, com sede na cidade de São José do Rio Preto (CEP: 15.050-340), Estado de São Paulo, na Rua Itanhaém, nº. 940, bairro Vilas Novaes, neste ato representada pelo Sr. **MAYKON WILLIAN VIOLA**, doravante denominado **CONTRATADA**.

Item	Especificação do Objeto	Valor Total (R$)
1	Contratação de empresa especializada de engenharia para execução da adequação e melhorias da elevatória de esgoto do Ribeirão Claro, no Município de Mirandópolis-SP, referente ao Contrato de Financiamento com Recursos Não Reembolsáveis – Contrato n.º 018/2024 –, celebrado entre Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, na qualidade de Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), e o Município de Mirandópolis", nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	**R$ 625.000,00**

Nos termos do art. 94, § 3.º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

Ordem	Descrição do Item	Refêrencia de Preço	Código da Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor FEHIDRO (R$)	Valor Contrapartida (R$)	Valor Outras Fontes (R$)	Valor Total (R$)
1	**Instalação da Obra**					**2.332,64**	**9.251,01**	**272,430**	**0,00**	**9.523,44**
1.1	LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS ESPECIAIS	SABESP-03/2025	70010004	Mês	1,00	**1.377,84**	1.289,27	88,570	0,00	**1.377,84**
1.2	RASPAGEM DA CAMADA SUPERFICIAL	SABESP-03/2025	70030041	Metro quadrado	237,50	**2,21**	493,43	31,450	0,00	**524,88**
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 m²	CDHU - 02/25	02.02.150	UNMES	8,00	**952,59**	7.468,31	152,410	0,00	**7.620,72**
2	**Canal de entrada/gradeamento - Obras civis / Equipamentos e Acessórios**					**11.390,72**	**133.503,49**	**5.726,840**	**0,00**	**139.230,33**
2.1	LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS ESPECIAIS	SABESP-03/2025	7001004	Mês	4,00	**1.377,84**	5.157,07	354,290	0,00	**5.511,36**
2.2	Escavação mecanizada em campo aberto - solo de 1a. Categ.	SINAPI-05/25	101114	Metro cúbico	130,25	**4,83**	573,12	55,990	0,00	**629,11**
2.3	Reaterro Manual com compactação mecanizada	SINAPI-05/25	93382	Metro cúbico	36,19	**33,26**	1.119,32	84,360	0,00	**1.203,68**
2.4	Carga e Transporte mecanizada de terra execedente até 1 Km (corte e escavação) - Mat. De 1a. categoria	SINAPI-05/25	100976	Metro cúbico	144,77	**8,70**	1.227,21	32,290	0,00	**1.259,50**
2.5	Escavação Manual	SINAPI-	93358	Metro cúbico	50,71	**117,76**	5.538,10	433,510	0,00	**5.971,61**
2.6	Preparação do terreno e apiloamento	SINAPI-05/25	101617	Metro quadrado	158,44	**4,09**	605,56	42,460	0,00	**648,02**
2.7	Esgotamento com bombas de superfície ou submersas	SINAPI-05/25	5693	Hora	120,00	**21,08**	2.232,05	297,550	0,00	**2.529,60**
2.8	Lastro de pedra britada apiloada - esp. = 10 cm	SINAPI-05/25	100324	Metro cúbico	15,84	**165,81**	1.899,89	726,540	0,00	**2.626,43**
2.9	Lastro de concreto magro - esp.= 6 cm	SINAPI-	6620	Metro cúbico	9,51	**716,10**	6.126,17	683,940	0,00	**6.810,11**
2.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI-05/25	97086	Metro quadrado	10,01	**159,57**	1.529,54	67,760	0,00	**1.597,30**
2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI-05/25	92762	Quilograma	1.584,00	**10,83**	16.780,57	374,150	0,00	**17.154,72**

2.12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI-05/25	103674	Metro cúbico	15,84	**596,19**	9.384,71	58,940	0,00	**9.443,65**
2.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI-05/25	92263	Metro quadrado	5,00	**151,42**	741,96	15,140	0,00	**757,10**
2.14	Fornecimento e lançamento de armadura em aARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022ço CA - 50/CA - 60 nas vigas paredes e lajes	SINAPI-05/25	92762	Quilograma	1.419,00	**10,83**	15.032,60	335,170	0,00	**15.367,77**
2.15	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI-05/25	103674	Metro cúbico	14,19	**596,19**	8.407,14	52,800	0,00	**8.459,94**
2.16	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20	SINAPI-05/25	102474	Metro cúbico	1,00	**507,33**	462,68	44,650	0,00	**507,33**
2.17	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M2 CR 69,10IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF	SINAPI-05/25	94993	Metro quadrado	107,30	**68,88**	7.266,14	124,680	0,00	**7.390,82**
2.18	Guarda corpo metálico h = 1,15m	SINAPI-	99837	Metros	57,60	**664,49**	36.590,65	1.683,970	0,00	**38.274,62**
2.19	Grade média de limpeza manual em aço inoxidável	SABESP-03/2025	70110085	Metro quadrado	1,87	**1.107,61**	2.024,09	47,140	0,00	**2.071,23**
2.20	Grade fina de limpeza manual em aço inoxidável	SABESP-03/2025	70110093	Metro quadrado	1,87	**3.310,57**	6.067,30	123,470	0,00	**6.190,77**

2.21	"STOP-LOG" de fibra de vidro	SABESP-03/2025	70140133	Metro quadrado	7,20	**494,89**	3.554,68	8,530	0,00	**3.563,21**
2.22	Calha Parshall em fibra de vidro - W = 9"	SABESP-03/2025	7140126	Unidade	1,00	**1.262,45**	1.182,94	79,510	0,00	**1.262,45**
3	**Estação Elelvatória de Esgoto - Obras civis / Equipamentos e Acessórios**					**2.341,34**	**2.227,98**	**113,360**	**0,00**	2.341,34
3.1	GUINDASTE DE COLUNA/BRAÇO GIRATÓRIO ATÉ 3T (SEM TALHA E TROLE) - MONTAGEM	SABESP-03/2025	70140119	Unidade	1,00	**2.341,34**	2.227,98	113,360	0,00	**2.341,34**
4	**Estação Elevatória de Esgoto – Instalações Hidráulicas e Elétricas**					**296.661,45**	**447.137,46**	**26.767,430**	**0,00**	**473.904,89**
4.1	Forma em madeira comum para fundação	SINAPI-05/25	97086	Metro quadrado	3,42	**159,57**	522,59	23,140	0,00	**545,73**
4.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	SINAPI-05/25	92762	Quilograma	46,00	**10,83**	487,31	10,870	0,00	**498,18**
4.3	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	SINAPI-05/25	102475	Metro cúbico	0,46	**549,60**	231,33	21,490	0,00	**252,82**
4.4	CHAVE DE NÍVEL TIPO BÓIA (PÊRA) INVÓLUCRO EM POLIPROPILENO COM CABO DE * 20M IP-68 ADEQUADA PARA ESGOTO	SABESP-03/2025	EL02638	Unidade	3,00	**650,15**	1.708,79	241,660	0,00	**1.950,45**
4.5	TUBO C/FLANGE PN10 E BOLSA JE FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=5.000 MM (322,10 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06732	Unidade	3,00	**9.002,56**	26.392,35	615,330	0,00	**27.007,68**
4.6	TUBO C/FLANGE PN10 E BOLSA JE FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=2.500 MM (179,35 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06727	Unidade	1,00	**5.129,84**	5.042,81	87,030	0,00	**5.129,84**
4.7	TUBO C/FLANGE PN10 E BOLSA JE FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=1.500 MM (122,25 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06725	Unidade	1,00	**3.785,69**	3.734,80	50,890	0,00	**3.785,69**

4.8	TUBO C/FLANGE PN10 E BOLSA JE FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=1.000 MM (93,70 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06724	Unidade	2,00	**3.179,01**	6.206,09	151,930	0,00	**6.358,02**
4.9	TUBO C/FLANGE PN10 E BOLSA JE FERRO FUNDIDO DN=300 MM L=1.500 MM (122,25 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06725	Unidade	2,00	**3.785,69**	7.469,60	101,780	0,00	**7.571,38**
4.10	CURVA 90º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM (66,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06287	Unidade	5,00	**3.641,50**	14.366,85	3.840,650	0,00	**18.207,50**
4.11	TÊ C/BOLSAS JE2GS E FLANGE PN10 FERRO FUNDIDO DN=300X300 MM (87,30 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06550	Unidade	5,00	**3.827,60**	13.859,65	5.278,350	0,00	**19.138,00**
4.12	FLANGE AVULSO PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM (18,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06340	Unidade	3,00	**1.469,23**	340,86	4.066,830	0,00	**4.407,69**
4.13	REGISTRO GAVETA LIGA DE COBRE D=2" COM ROSCAS E VOLANTE	SABESP-03/2025	HM01312	Unidade	3,00	**186,39**	533,64	25,530	0,00	**559,17**
4.14	VÁLVULA RETENÇÃO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM FECH. RÁPIDO, PORT ÚNICA, ÂNGULO 35º, OBT. REVEST. BORRACHA, PINTURA EPÓXI NBR 7675 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM05900	Unidade	3,00	**6.650,00**	19.551,00	399,000	0,00	**19.950,00**
4.15	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FERRO FUNDIDO DN=300 MM PN10 * (92,00 KG) - PINTURA EPÓXI POLIAMIDA	SABESP-03/2025	HM03162	Unidade	3,00	**3.642,48**	10.708,89	218,550	0,00	**10.927,44**

4.16	VÁLVULA GAVETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (155,00 KG), ACION. VOLANTE,CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPÓXI EM PÓ NBR 14968 ÁGUA/ESGOTO	SABESP-03/2025	HM04167	Unidade	3,00	**5.781,32**	16.997,08	346,880	0,00	**17.343,96**
4.17	JUNÇÃO 45º COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 300 MM (111,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06373	Unidade	1,00	**5.252,49**	5.147,44	105,050	0,00	**5.252,49**
4.18	CARRETEL COM TIRANTES FERRO FUNDIDO DN=300 MM (72,60 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA NBR 15425 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06167	Unidade	2,00	**3.725,00**	6.759,47	690,530	0,00	**7.450,00**
4.19	JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DN=300 MM (34,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA	SABESP-03/2025	HM06392	Unidade	4,00	**1.722,44**	5.593,06	1.296,700	0,00	**6.889,76**
4.20	REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 X 250 MM (40,00 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06463	Unidade	3,00	**1.608,74**	4.729,70	96,520	0,00	**4.826,22**
4.21	CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=300 MM (70,40 KG) PINTURA EPÓXI VERMELHA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 15420 ESGOTO	SABESP-03/2025	HM06270	Unidade	1,00	**3.494,30**	2.119,47	1.374,830	0,00	**3.494,30**
4.22	ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO	SABESP-03/2025	HM07488	Unidade	3,00	**1.489,84**	4.380,13	89,390	0,00	**4.469,52**
4.23	ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=300 PN10 (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS INOX E VEDAÇÃO	SABESP-03/2025	HM07489	Unidade	28,00	**1.495,84**	41.045,85	837,670	0,00	**41.883,52**
4.24	CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK 25 MPA	SABESP-03/2025	CV00201	Metro quadrado	1,00	**539,52**	460,60	78,920	0,00	**539,52**
4.25	TUBO PVC DEFOFO DN=300 MM PBJE NBR 7665 INFRAESTRUTURA ÁGUA	SABESP-03/2025	HM01934	Metros	20,00	**353,53**	6.929,19	141,410	0,00	**7.070,60**
4.26	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, Ø = 75 mm com	SINAPI-05/25	97669	Metros	36,00	**20,84**	734,88	15,360	0,00	**750,24**

4.27	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS UN MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃ O. AF_12/2020_PA	SINAPI-05/25	97976	Unidade	4,00	**1.168,45**	4.607,76	66,040	0,00	**4.673,80**
4.28	GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ	SINAPI-05/25	39593	Unidade	1,00	**223.869,96**	222.230,49	1.639,470	0,00	**223.869,96**
4.29	Cabo de cobre de 50,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70ºC - cor preta	SINAPI-05/25	92988	Metros	44,00	**60,61**	1.948,96	717,880	0,00	**2.666,84**
4.30	Cabo de cobre de 95,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70ºC - cor azul claro	SINAPI-05/25	92992	Metros	108,00	**107,89**	8.491,54	3.160,580	0,00	**11.652,12**
4.31	Cabo de cobre de 120,0 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70ºC - cor	SINAPI-05/25	92994	Metros	25,00	**139,89**	2.545,79	951,460	0,00	**3.497,25**
4.32	Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 2 1/2´ com acessórios	CDHU - 02/25	38.06.140	Metros	8,00	**160,65**	1.259,49	25,710	0,00	**1.285,20**
						TOTAL	**592.119,94**	**32.880,06**	**0,00**	**625.000,00**

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRANDÓPOLIS - SAAEM

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRANDÓPOLIS
CNPJ nº 19.858.221/0001-23
Rua Nove de Julho nº 1636 – Centro – Mirandópolis/SP – CEP: 16.800-039
Contato: (18) 3701.5838 – **E-mail:** saaemirandopolis@gmail.com
Site: www.saaemirandopolis.sp.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 563/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025
EDITAL Nº 12/2025

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis avisa aos interessados que RETOMARÁ a sessão para realização da licitação na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, com critério de julgamento do tipo Menor Preço Global, que tem por objeto a prestação de serviços em operação de ETA (Estação de Tratamento de Água), leitura, impressão simultânea de contas e impressão de notificações de débitos, corte de água e religação de ramal de água, corte e religação de cavalete de água, vistoria de hidrômetro quanto a qualidade ou constatação de fraude, serviços de mapeamento de rede de água utilizando georadar e atendimento aos consumidores e gestão comercial do sistema de água e esgoto, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Cadastro de propostas no site: a partir das 14h00 do dia 18 de Setembro de 2.025.
Abertura das propostas: às 08h30 do dia 02 de Outubro de 2.025.
Início da disputa de Preços: às 09h00 do dia 02 de Outubro de 2.025.
Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br
Referência de Tempo: horário de Brasília (DF).

O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico www.bll.org.br, bem como no site oficial do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis-SP, no endereço eletrônico www.saaemirandopolis.sp.gov.br. Informações complementares a respeito da presente licitação, serão obtidos através do e-mail saaemirandopolis@gmail.com.

Mirandópolis-SP, 17 de Setembro de 2025.

Mateus Pazzinato
Diretor Executivo