DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

Conforme Lei Orgânica Municipal

www.mirandopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contratos 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Mirandópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Mirandópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.mirandopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Mirandópolis
CNPJ 44.438.968/0001-70
Rua das Nações Unidas, 400
Telefone: (18) 3701-9000
Site: www.mirandopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

Câmara Municipal de Mirandópolis
CNPJ 51.103.950/0001-82
Praça Papa João XXIII, 115
Telefone: (18) 3701-1800
Site: www.cmmirandopolis.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Mirandópolis

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Mirandópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.mirandopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11316/2.025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 79/2.025 - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 27/2.025 - EDITAL Nº 28/2.025 - A Prefeitura do Município de Mirandópolis, Estado de São Paulo, avisa aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço por Item, que tem por objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de material de escritório e escolar, com a finalidade de atender as necessidades do Departamento de Educação e demais Departamentos da Prefeitura do Município de Mirandópolis". Cadastro de propostas no site: a partir das 13h00 do dia 17 de novembro de 2.025. Abertura das propostas: às 08h00 do dia 04 de dezembro de 2.025. Recebimento dos lances: às 08h30 do dia 04 de dezembro de 2.025. Referência de tempo: horário de Brasília – DF. Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico www.bll.org.br, bem como no site oficial do Município, no endereço eletrônico www.mirandopolis.sp.gov.br. Informações complementares a respeito da presente licitação, serão obtidos através dos e-mails comprasmirandopolis@gmail.com e licitacao@mirandopolis.sp.gov.br. Mirandópolis/SP, 11 de novembro de 2.025. Ederson Pantaleão de Souza – Prefeito.

.....

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Compras e Licitações
Rua das Nações Unidas, nº 400 – Centro – Mirandópolis/SP – Cep: 16.800-000 - (18) 3701-9000

PUBLICAÇÃO DOS QUANTATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO 54/2025, A QUE SE REFERE O ART. 94, § 3.º, DA LEI FEDERAL 14.133, DE 2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9360/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 06/2025
VALOR: R$ 196.499,57
DATA DE ASSINATURA: 29/09/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MIRANDOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 44.438.968/0001-70, sito na Rua das Nações Unidas, 400, Mirandópolis-SP, representado pelo Prefeito EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA, doravante denominado **CONTRATANTE.**

CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 10.895.558/0001-38, com sede na cidade de São Paulo (Cep: 04.534-003), Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº. 888, Conj 605, bairro Itam Bibi, neste ato representada pelo Sr. **MARCELO TAVARES DE SOUZA**, doravante denominado **CONTRATADA.**

Item	Especificação do Objeto	Valor Total (R$)
1	"Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico em via pública no Município de Mirandópolis, referente ao Termo de Convênio 943635/2023, celebrado entre a União, por meio do Ministério das Cidades e o Município de Mirandópolis", nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	**R$ 196.499,57**

Nos termos do art. 94, § 3.º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	UNIT.	UNIT. C/ BDI	TOTAL
1	**RECAPEAMENTO**					**R$ 196.499,57**
1.1	**CANTEIRO DE OBRAS**					**R$ 2.800,80**
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R$ 353,63	R$ 436,31	R$ 1.963,40
1.1.2	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MÊS	1,00	R$ 678,72	R$ 837,40	R$ 837,40
1.2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 4.110,03**
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	R$ 3.331,20	R$ 4.110,03	R$ 4.110,03
1.3	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					**R$ 5.883,40**
1.3.1	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R$ 2.384,26	R$ 2.941,70	R$ 2.941,70
1.3.2	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R$ 2.384,26	R$ 2.941,70	R$ 2.941,70
1.4	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**					**R$ 178.458,78**
1.4.1	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.200,26	R$ 5,38	R$ 6,64	R$ 27.889,73
1.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	126,01	R$ 877,70	R$ 1.082,91	R$ 136.457,49
1.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.725,38	R$ 1,95	R$ 2,41	R$ 11.388,17

1.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.866,73	R$ 0,77	R$ 0,95	R$ 2.723,39
1.5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**R$ 5.246,56**
1.5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	21,60	R$ 29,96	R$ 36,96	R$ 798,34
1.5.2	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R$ 466,12	R$ 575,10	R$ 1.150,20
1.5.3	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	R$ 445,51	R$ 549,67	R$ 3.298,02
	TOTAL GERAL					**R$ 196.499,57**

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Compras e Licitações
Rua das Nações Unidas, nº 400 – Centro – Mirandópolis/SP – Cep: 16.800-000 - (18) 3701-9000

PUBLICAÇÃO DOS QUANTATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO 56/2025, A QUE SE REFERE O ART. 94, § 3.º, DA LEI FEDERAL 14.133, DE 2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 56/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9362/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 08/2025
VALOR: R$ 373.000,00
DATA DE ASSINATURA: 29/09/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MIRANDOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 44.438.968/0001-70, sito na Rua das Nações Unidas, 400, Mirandópolis-SP, representado pelo Prefeito EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA, doravante denominado **CONTRATANTE.**

CONTRATADA: FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 44.189.993/0001-67, com sede na cidade de Votuporanga (Cep: 15.505-131) Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Ferreira Costa, nº. 599, bairro V. Distrito Industrial Alcides Alves da Silva, neste ato representada pelo Sr. **FRANK ANDREI APARECIDO DOS SANTOS OLIVEIRA**, doravante denominado **CONTRATADA.**

Item	Especificação do Objeto	Valor Total (R$)
1	"Contratação de empresa especializada para implantação de infraestrutura urbana em vias públicas no bairro Jardim Sampaio II, no Município de Mirandópolis", nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	**R$ 373.000,00**

Nos termos do art. 94, § 3.º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Implantação de guias, sarjetas, sarjetões e Pavimentação Asfáltica no Bairro Jardim Sampaio II

REFERENCIA -CDHU 197 / SINAPI 02/2025 - SEM DESONERAÇÃO BDI - 25,00% DATA BASE - 10/04/2025

REF.	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VLR	BDI	VLR C/ BDI	TOTAL	
	1	SERVIÇOS INICIAIS							R$	1.128,00
CDHU	1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	150,40	37,60	188,00	R$	1.128,00
	2	GUIAS E SARJETAS							R$	37.039,63
SINAPI	2.1	94267	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_01/2024	M	613,97	42,42	10,61	53,03	R$	32.555,76
SINAPI	2.2	94268	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af_01/2024	M	74,70	48,02	12,01	60,03	R$	4.483,87
	3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R$	328.953,62
	3.1	PREPARAÇÃO DO SUBJEITO							R$	80.269,75
CDHU	3.1.1	54.01.400	Abertura de caixa ati 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do subleito	M2	3.021,92	18,59	4,65	23,24	R$	70.221,87
CDHU	3.1.2	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	3.021,92	2,66	0,67	3,33	R$	10.047,88
	3.2	PREPARAÇÃO DE BASE							R$	60.876,60
CDHU	3.2.1	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	755,48	12,29	3,07	15,36	R$	11.606,06
CDHU	3.2.2	05.10.021	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km ati o 3° km	M3	3.777,40	9,56	2,39	11,95	R$	45.139,93
SINAPI	3.2.3	96388	Construção de base e sub-base para pavimentação de solo de comportamento laterítico (arenoso), com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2024	M3	453,29	7,29	1,82	9,11	R$	4.130,61
	3.3	CAPEAMENTO							R$	187.807,27
CDHU	3.3.1	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.021,92	9,80	2,45	12,25	R$	37.018,52
CDHU	3.3.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M	3.021,92	4,86	1,22	6,08	R$	18.358,16
SINAPI	3.3.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (cbuq)	M3	90,65	1.168,72	292,18	1460,90	R$	132.430,59
	4	SARJETOES							R$	5.878,75
CDHU	4.1	54.06.160	Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura. Af_01/2024	M	38,30	122,79	30,70	153,49	R$	5.878,75
VALOR DO INVESTIMENTO										373.000,00

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Compras e Licitações
Rua das Nações Unidas, nº 400 – Centro – Mirandópolis/SP – Cep: 16.800-000 - (18) 3701-9000

PUBLICAÇÃO DOS QUANTATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO 55/2025, A QUE SE REFERE O ART. 94, § 3.º, DA LEI FEDERAL 14.133, DE 2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9361/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 07/2025
VALOR: R$ 283.657,49
DATA DE ASSINATURA: 29/09/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MIRANDOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 44.438.968/0001-70, sito na Rua das Nações Unidas, 400, Mirandópolis-SP, representado pelo Prefeito EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA, doravante denominado **CONTRATANTE.**

CONTRATADA: TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 54.826.144/0001-20, com sede na cidade de Penápolis (Cep: 16.306-296), Estado de São Paulo, na Avenida Mato Grosso, nº. 915, bairro Desmembramento Lajeado, neste ato representada pelo Sr **MARCELO ALTIMARI**, doravante denominado **CONTRATADA.**

Item	Especificação do Objeto	Valor Total (R$)
1	"Contratação de empresa especializada para implantação de infraestrutura urbana em vias públicas, no Município de Mirandópolis, referente ao Termo de Convênio 943157/2023, celebrado entre a União, por meio do Ministério das Cidades e o Município de Mirandópolis", nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	**R$ 283.657,49**

Nos termos do art. 94, § 3.º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 1 = 22,04%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.			**RECAPEAMENTO**						**283.657,49**
1.1.			**CANTEIRO DE OBRAS**						**4.087,07**
1.1.0.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.	M2	4,50	470,88	BDI 1	574,66	2.585,97
1.1.0.2	COMPOSIÇÃO	.001	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO E SANITÁRIO	MÊS	2,00	615,00	BDI 1	750,55	1.501,10
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**3.539,16**
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	.002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	1.450,00	BDI 1	1.769,58	3.539,16
1.3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**						**4.149,36**
1.3.0.1	COMPOSIÇÃO	.003	MOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	1.700,00	BDI 1	2.074,68	2.074,68
1.3.0.2	COMPOSIÇÃO	.004	DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	1.700,00	BDI 1	2.074,68	2.074,68
1.4.			**GUIAS E SARJETAS**						**44.466,57**
1.4.0.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	580,78	47,60	BDI 1	58,09	33.737,51
1.4.0.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	15,74	47,60	BDI 1	58,09	914,34
1.4.0.3.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO	M	48,90	164,46	BDI 1	200,71	9.814,72
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**						**227.415,33**
1.5.1.			**PREPARAÇÃO DO SUBLEITO**						**24.237,07**
1.5.1.1.	SINAPI	101119	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).AF_07/2020	M3	559,00	9,22	BDI 1	11,25	6.288,75
1.5.1.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	M3	670,80	8,85	BDI 1	10,80	7.244,64
1.5.1.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.012,39	3,29	BDI 1	4,02	8.089,81
1.5.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	670,80	1,50	BDI 1	1,83	1.227,56

1.5.1.5.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.235,98	0,51	BDI 1	0,62	1.386,31
1.5.2.			**PREPARAÇÃO DE BASE**					**-**	**32.675,12**
1.5.2.1.	SINAPI	101119	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).AF_07/2020	M3	559,00	9,22	BDI 1	11,25	6.288,75
1.5.2.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).AF_07/2020	M3	670,80	8,85	BDI 1	10,80	7.244,64
1.5.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.152,76	3,29	BDI 1	4,02	12.674,10
1.5.2.4.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	559,00	9,48	BDI 1	11,57	6.467,63
1.5.3			**CAPEAMENTO**						**159.359,30**
1.5.3.1	CDHU 197	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.235,98	9,83	BDI 1	12,00	26.831,76
1.5.3.2	CDHU 197	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.235,98	6,30	BDI 1	7,69	17.194,69
1.5.3.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE . AF_11/2019	M3	67,09	1.300,00	BDI 1	1.586,52	106.439,63
1.5.3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.215,48	2,59	BDI 1	3,16	7.000,92
1.5.3.5	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.526,05	1,02	BDI 1	1,24	1.892,30
1.5.4			**SINALIZAÇÃO VIARIA**						**11.143,84**
1.5.4.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO E=30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	46,32	39,90	BDI 1	48,69	2.255,32
1.5.4.2	COMPOSIÇÃO	.005	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METALICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00	620,66	BDI 1	757,45	4.544,70
1.5.4.3	COMPOSIÇÃO	.006	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENÇÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	6,00	593,22	BDI 1	723,97	4.343,82

VALOR TOTAL DE R$ 283.657,49 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).