DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Sexta-feira, 29 de maio de 2026 **Ano IX | Edição nº 1763** **Página 1 de 7**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho
CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho
CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

CONTRATO Nº 018/2026/L&C.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2086/2026.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2026.
CONCORRÊNCIA Nº 05/2026, FORMA ELETRÔNICA.

VALOR: R$ 701.422,58 (Setecentos e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 28/05/2026.
DATA DA VIGÊNCIA: 28/02/2027.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 45.663.556/0001-04, com sede na Praça da Matriz, nº. 247, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. PAULO DUARTE BOAVENTURA, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.687.751/0001-66, com sede na cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Ilha Pequena, nº. 99, Bairro Monte Carlo, neste ato representada pelo Sra. ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO, empresário, doravante denominado CONTRATADA.

Fiscal do contrato: Willian Ricardo Corrêa Calestini

Item	Especificação do Objeto	Valor global (R$)
1	Contratação de empresa de engenharia especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para reforma de um prédio público, localizado na Rua Mariano Nogueira de Souza s/nº, Conjunto Habitacional Musa Telles, Castilho/SP.	701.422,58

Nos termos do art. 94, § 3º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP

OBJETO: Reforma de um prédio público

ENDEREÇO: Rua Mariano Nogueira de Souza, s/n - Conjunto Habitacional Musa Telles CEP: 16.922-010 - Castilho/SP

CPOS/CDHU - BOLETIM 198 - NÃO DESONERADO
SINAPI NÃO DESONERADO - JULHO/2025

					BDI adotado		21,15%	01/09/2025
FONTE	**CÓDIGO**	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. S BDI**	**VALOR UNIT. C BDI**	**TOTAL C/ BDI**
		1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 35.774,03**
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m²	6,00	R$ 790,02	R$ 957,11	R$ 5.742,68
CDHU	04.01.020	1.2	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada	m²	28,35	R$ 34,58	R$ 41,89	R$ 1.187,60
CDHU	04.08.020	1.3	Retirada de folha de esquadria em madeira	unid	19,00	R$ 21,00	R$ 25,44	R$ 483,39
CDHU	04.08.060	1.4	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	15,00	R$ 12,59	R$ 15,26	R$ 228,85
CDHU	04.09.020	1.5	Retirada de esquadria metálica em geral	m²	3,08	R$ 29,40	R$ 35,62	R$ 109,70
CDHU	04.07.020	1.6	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	416,90	R$ 11,76	R$ 14,25	R$ 5.939,37
CDHU	03.01.020	1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	0,67	R$ 208,34	R$ 252,41	R$ 169,11
CDHU	03.02.040	1.8	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	9,54	R$ 75,76	R$ 91,78	R$ 875,62
CDHU	03.04.020	1.9	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	268,20	R$ 11,37	R$ 13,77	R$ 3.693,55
CDHU	05.07.040	1.10	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	18,26	R$ 92,96	R$ 112,62	R$ 2.056,41
CDHU	04.03.020	1.11	Retirada de telhamento em barro	m²	791,10	R$ 15,15	R$ 18,36	R$ 14.523,65

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP

OBJETO: Reforma de um prédio público

ENDEREÇO: Rua Mariano Nogueira de Souza, s/n - Conjunto Habitacional Musa Telles CEP: 16.922-010 - Castilho/SP

CPOS/CDHU - BOLETIM 198 - NÃO DESONERADO
SINAPI NÃO DESONERADO - JULHO/2025

BDI adotado **21,15%** **01/09/2025**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
CDHU	04.30.020	1.12	Remoção de calha ou rufo	m	32,00	R$ 4,35	R$ 5,27	R$ 168,78
CDHU	04.11.020	1.13	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	unid	7,00	R$ 41,43	R$ 50,20	R$ 351,37
CDHU	04.11.030	1.14	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	2,10	R$ 58,79	R$ 71,22	R$ 149,57
CDHU	04.09.160	1.15	Retirada de entelamento metálico em geral	m²	19,50	R$ 3,99	R$ 4,84	R$ 94,38
		2.0	**TELHAMENTO E COBERTURA**					**R$ 207.107,88**
CDHU	16.13.130	2.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m²	791,10	R$ 124,27	R$ 150,55	R$ 119.098,73
CDHU	15.01.220	2.2	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	m²	73,25	R$ 94,90	R$ 114,97	R$ 8.421,73
CDHU	16.33.052	2.3	Calha rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	32,00	R$ 134,48	R$ 162,93	R$ 5.213,62
CDHU	22.03.070	2.4	Forro em Lâmina de PVC	m²	732,50	R$ 83,01	R$ 101,53	R$ 74.373,80
		3.0	**ALVENARIA DE ELEVAÇÃO**					**R$ 12.042,57**
CDHU	06.02.040	3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	0,74	R$ 73,48	R$ 89,03	R$ 65,88
CDHU	12.01.041	3.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	24,00	R$ 71,42	R$ 86,52	R$ 2.076,47
CDHU	11.18.040	3.3	Lastro de pedra britada	m³	0,12	R$ 179,27	R$ 217,18	R$ 26,06
CDHU	10.01.040	3.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	119,95	R$ 8,93	R$ 10,82	R$ 1.298,01
CDHU	10.01.060	3.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	43,86	R$ 9,19	R$ 11,13	R$ 488,36
CDHU	09.01.030	3.6	Forma em madeira comum para estrutura	m²	12,78	R$ 224,12	R$ 271,52	R$ 3.470,06
CDHU	11.01.130	3.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	2,13	R$ 424,28	R$ 514,02	R$ 1.094,85
CDHU	11.16.040	3.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	2,13	R$ 159,74	R$ 193,53	R$ 412,22
CDHU	14.20.010	3.9	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,18	R$ 1.598,05	R$ 1.936,04	R$ 348,49
CDHU	14.04.200	3.10	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	35,98	R$ 63,37	R$ 76,77	R$ 2.762,17
		4.0	**PISO**					**R$ 24.929,15**
CDHU	54.01.010	4.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	78,39	R$ 3,04	R$ 3,68	R$ 288,30
CDHU	11.18.040	4.2	Lastro de pedra britada	m³	2,35	R$ 179,27	R$ 217,18	R$ 510,38
CDHU	17.05.070	4.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	m³	5,49	R$ 867,17	R$ 1.050,57	R$ 5.767,65
CDHU	17.01.050	4.4	Regularização de piso com nata de cimento	m²	78,39	R$ 26,62	R$ 32,25	R$ 2.528,21
CDHU	18.08.090	4.5	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	78,39	R$ 125,02	R$ 151,47	R$ 11.873,55
CDHU	55.01.070	4.6	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	m²	596,70	R$ 5,48	R$ 6,64	R$ 3.961,06
		5.0	**REVESTIMENTO**					**R$ 57.960,74**
CDHU	32.17.010	5.1	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	1,44	R$ 720,59	R$ 873,00	R$ 1.257,12
CDHU	17.02.020	5.2	Chapisco	m²	285,31	R$ 6,37	R$ 7,72	R$ 2.202,42

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP

OBJETO: Reforma de um prédio público

ENDEREÇO: Rua Mariano Nogueira de Souza, s/n - Conjunto Habitacional Musa Telles CEP: 16.922-010 - Castilho/SP

CPOS/CDHU - BOLETIM 198 - NÃO DESONERADO
SINAPI NÃO DESONERADO - JULHO/2025

					BDI adotado		21,15%	01/09/2025
FONTE	**CÓDIGO**	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. S BDI**	**VALOR UNIT. C BDI**	**TOTAL C/ BDI**
CDHU	17.02.220	5.3	Reboco	m²	285,31	R$ 12,16	R$ 14,73	R$ 4.203,04
CDHU	17.02.120	5.4	Emboço comum	m²	285,31	R$ 20,49	R$ 24,83	R$ 7.082,91
CDHU	18.08.090	5.5	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	285,31	R$ 125,02	R$ 151,47	R$ 43.215,25
		6.0	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**					**R$ 52.739,13**
CDHU	26.01.040	6.1	Vidro liso transparente de 4 mm	m²	33,60	R$ 147,06	R$ 178,16	R$ 5.986,25
CDHU	23.20.340	6.2	Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm	unid	10,00	R$ 279,32	R$ 338,40	R$ 3.384,00
CDHU	28.01.020	6.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	cj	10,00	R$ 428,20	R$ 518,77	R$ 5.187,65
CDHU	25.01.110	6.4	Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida	m²	1,44	R$ 1.038,62	R$ 1.258,29	R$ 1.811,94
CDHU	25.01.060	6.5	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	m²	2,24	R$ 846,93	R$ 1.026,05	R$ 2.298,36
CDHU	23.13.020	6.6	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	unid	2,00	R$ 517,04	R$ 626,39	R$ 1.252,78
CDHU	23.13.052	6.7	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	unid	4,00	R$ 673,14	R$ 815,51	R$ 3.262,03
CDHU	14.30.010	6.8	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m²	17,84	R$ 1.020,62	R$ 1.236,48	R$ 22.058,73
CDHU	25.02.211	6.9	Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca	m²	7,56	R$ 589,24	R$ 713,86	R$ 5.396,79
CDHU	28.01.070	6.10	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	unid	6,00	R$ 288,98	R$ 350,10	R$ 2.100,60
		7.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 41.436,94**
CDHU	46.01.020	7.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	42,00	R$ 28,24	R$ 34,21	R$ 1.436,90
CDHU	46.01.030	7.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões	m	24,00	R$ 34,27	R$ 41,52	R$ 996,41
CDHU	46.01.050	7.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	36,00	R$ 44,83	R$ 54,31	R$ 757,55
CDHU	47.02.030	7.4	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial	unid.	2,00	R$ 100,74	R$ 122,05	R$ 757,55
CDHU	47.02.020	7.5	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	unid.	8,00	R$ 78,16	R$ 94,69	R$ 757,55
CDHU	47.02.050	7.6	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial	unid.	2,00	R$ 165,42	R$ 200,40	R$ 12.243,66
CDHU	47.02.040	7.7	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial	unid.	2,00	R$ 135,73	R$ 164,44	R$ 4.764,30
CDHU	47.04.180	7.8	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´	unid	10,00	R$ 393,26	R$ 476,43	R$ 4.764,30
CDHU	48.02.400	7.9	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	unid.	2,00	R$ 837,43	R$ 1.014,54	R$ 1.675,61
CDHU	48.05.010	7.10	Torneira de bóia, DN= 3/4'	unid.	2,00	R$ 94,22	R$ 114,14	R$ 228,29
CDHU	46.02.010	7.11	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	36,00	R$ 33,18	R$ 40,20	R$ 1.447,32
CDHU	46.02.060	7.12	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	36,00	R$ 65,74	R$ 79,64	R$ 5.803,75
CDHU	46.02.070	7.13	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	42,00	R$ 70,94	R$ 85,94	R$ 3.609,64

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP

OBJETO: Reforma de um prédio público

ENDEREÇO: Rua Mariano Nogueira de Souza, s/n - Conjunto Habitacional Musa Telles CEP: 16.922-010 - Castilho/SP

CPOS/CDHU - BOLETIM 198 - NÃO DESONERADO
SINAPI NÃO DESONERADO - JULHO/2025

					BDI adotado		21,15%	01/09/2025
FONTE	**CÓDIGO**	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. S BDI**	**VALOR UNIT. C BDI**	**TOTAL C/ BDI**
CDHU	49.01.016	7.14	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid	6,00	R$ 76,79	R$ 93,04	R$ 558,22
SINAPI	97902	7.15	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	unid	2,00	R$ 502,10	R$ 608,30	R$ 1.216,59
CDHU	49.03.036	7.16	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	unid	1,00	R$ 346,10	R$ 419,30	R$ 419,30
		8.0	**PIAS E LOUÇAS E METAIS**					**R$ 44.039,10**
CDHU	30.08.060	8.1	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	unid	4,00	R$ 1.007,78	R$ 1.220,93	R$ 4.883,70
CDHU	44.01.050	8.2	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unid	6,00	R$ 264,54	R$ 320,49	R$ 1.922,92
CDHU	30.08.040	8.3	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid	4,00	R$ 1.409,52	R$ 1.707,63	R$ 6.830,53
CDHU	44.02.062	8.4	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2cm, acabamento polido	m²	7,00	R$ 864,50	R$ 1.047,34	R$ 7.331,39
CDHU	44.01.270	8.5	Cuba de louça de embutir oval	unid	6,00	R$ 114,63	R$ 138,88	R$ 833,27
CDHU	44.06.310	8.6	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	unid	1,00	R$ 252,42	R$ 305,80	R$ 305,80
CDHU	44.06.520	8.7	Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm	unid	1,00	R$ 1.259,44	R$ 1.525,81	R$ 1.525,81
CDHU	44.01.310	8.8	Tanque de louça com coluna de 30 litros	unid	1,00	R$ 880,93	R$ 1.067,25	R$ 1.067,25
CDHU	44.03.300	8.9	Torneira clínica com volante tipo alavanca	unid.	10,00	R$ 299,28	R$ 362,58	R$ 3.625,79
CDHU	44.03.590	8.10	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	unid	2,00	R$ 181,02	R$ 219,31	R$ 438,61
CDHU	44.03.380	8.11	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´	unid	1,00	R$ 47,88	R$ 58,01	R$ 58,01
CDHU	30.01.030	8.12	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm	unid.	12,00	R$ 148,13	R$ 179,46	R$ 2.153,47
CDHU	30.01.020	8.13	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm	unid	8,00	R$ 124,34	R$ 150,64	R$ 1.205,11
CDHU	44.20.200	8.14	Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´	unid	13,00	R$ 145,90	R$ 176,76	R$ 2.297,85
CDHU	44.20.100	8.15	Engate flexível metálico DN= 1/2´	unid	12,00	R$ 27,38	R$ 33,17	R$ 398,05
CDHU	44.20.650	8.16	Válvula de metal cromado de 1'	unid	13,00	R$ 34,02	R$ 41,21	R$ 535,78
CDHU	44.20.620	8.17	Válvula americana	unid	2,00	R$ 52,84	R$ 64,02	R$ 128,04
CDHU	44.03.130	8.18	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid	8,00	R$ 56,32	R$ 68,23	R$ 545,85
CDHU	44.03.010	8.19	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	unid	8,00	R$ 213,48	R$ 258,63	R$ 2.069,04
CDHU	44.03.050	8.20	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor	unid	10,00	R$ 63,18	R$ 76,54	R$ 765,37
CDHU	44.20.280	8.21	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid	10,00	R$ 34,41	R$ 41,69	R$ 416,89
CDHU	44.03.360	8.22	Ducha higiênica cromada	unid	2,00	R$ 470,68	R$ 570,23	R$ 1.140,47
CDHU	26.04.010	8.23	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm	m²	5,60	R$ 502,72	R$ 609,04	R$ 3.410,64
CDHU	30.06.080	8.24	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	unid.	4,00	R$ 30,84	R$ 37,36	R$ 149,46
		9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 63.242,04**
CDHU	37.03.210	9.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN /18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid.	1,00	R$ 575,06	R$ 696,68	R$ 696,68
CDHU	37.13.840	9.2	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	unid.	1,00	R$ 45,82	R$ 55,51	R$ 55,51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP

OBJETO: Reforma de um prédio público

ENDEREÇO: Rua Mariano Nogueira de Souza, s/n - Conjunto Habitacional Musa Telles CEP: 16.922-010 - Castilho/SP

CPOS/CDHU - BOLETIM 198 - NÃO DESONERADO
SINAPI NÃO DESONERADO - JULHO/2025

					BDI adotado		**21,15%**	**01/09/2025**
FONTE	**CÓDIGO**	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. S BDI**	**VALOR UNIT. C BDI**	**TOTAL C/ BDI**
INSUMO SINAPI	39462	9.3	Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 63A Tipo AC	unid.	1,00	R$ 166,79	R$ 202,07	R$ 202,07
CDHU	37.13.640	9.4	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100A	unid.	1,00	R$ 177,83	R$ 215,45	R$ 215,45
CDHU	37.13.860	9.5	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	unid.	30,00	R$ 53,29	R$ 64,56	R$ 1.936,92
CDHU	42.05.320	9.6	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	1,00	R$ 36,98	R$ 44,80	R$ 44,80
CDHU	42.05.200	9.7	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	unid.	1,00	R$ 173,13	R$ 209,75	R$ 209,75
CDHU	39.21.060	9.8	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	90,00	R$ 15,28	R$ 18,51	R$ 1.665,93
CDHU	38.13.010	9.9	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	120,00	R$ 5,86	R$ 7,10	R$ 852,37
CDHU	38.13.016	9.10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	30,00	R$ 6,68	R$ 8,09	R$ 242,80
CDHU	40.04.480	9.11	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	unid.	16,00	R$ 37,21	R$ 45,08	R$ 721,34
CDHU	40.05.060	9.12	Interruptor com 3 teclas simples e placa	unid.	2,00	R$ 45,69	R$ 55,35	R$ 110,70
CDHU	40.04.450	9.13	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	unid.	38,00	R$ 24,34	R$ 29,48	R$ 1.120,36
CDHU	40.04.460	9.14	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	unid.	38,00	R$ 25,58	R$ 30,99	R$ 1.177,57
CDHU	40.04.470	9.15	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	unid.	8,00	R$ 41,41	R$ 50,17	R$ 401,33
CDHU	40.04.090	9.16	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	unid.	1,00	R$ 38,21	R$ 46,30	R$ 46,30
CDHU	40.07.040	9.17	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	unid.	104,00	R$ 17,36	R$ 21,04	R$ 2.187,78
CDHU	40.07.010	9.18	Caixa em PVC de 4´ x 2´	unid.	113,00	R$ 14,40	R$ 17,45	R$ 1.971,79
CDHU	40.07.020	9.19	Caixa em PVC de 4´ x 4´	unid.	8,00	R$ 16,97	R$ 20,56	R$ 164,49
CDHU	39.02.010	9.20	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.342,00	R$ 3,27	R$ 3,96	R$ 5.315,30
CDHU	39.02.016	9.21	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.100,00	R$ 3,95	R$ 4,79	R$ 5.268,18
CDHU	39.02.020	9.22	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	160,00	R$ 6,19	R$ 7,50	R$ 1.199,54
CDHU	39.04.050	9.23	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm²	m	90,00	R$ 15,72	R$ 19,05	R$ 1.714,13
CDHU	39.11.190	9.24	Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa	m	30,00	R$ 8,13	R$ 9,85	R$ 295,54
SINAPI INSUMOS	043973	9.25	Cabo de rede categoria 6	m	100,00	R$ 3,75	R$ 4,55	R$ 454,68
CDHU	41.31.070	9.26	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15W a 24 W	unid.	104,00	R$ 248,31	R$ 300,82	R$ 31.285,67
CDHU	41.11.115	9.27	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso	unid.	18,00	R$ 111,11	R$ 134,60	R$ 2.422,88
CDHU	41.02.580	9.28	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm	unid.	36,00	R$ 19,22	R$ 23,29	R$ 838,42
CDHU	50.05.072	9.29	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	unid.	4,00	R$ 87,44	R$ 105,94	R$ 423,76
		10.0	**CONSTRUÇÃO MURO E ESTACIONAMENTO**					**R$ 67.476,51**
CDHU	02.09.040	10.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	m²	228,00	R$ 4,61	R$ 5,59	R$ 1.273,94
CDHU	06.02.040	10.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m	m³	4,76	R$ 73,48	R$ 89,03	R$ 423,76
CDHU	12.01.041	10.3	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	44,00	R$ 71,42	R$ 86,52	R$ 3.806,87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP

OBJETO: Reforma de um prédio público

ENDEREÇO: Rua Mariano Nogueira de Souza, s/n - Conjunto Habitacional Musa Telles CEP: 16.922-010 - Castilho/SP

CPOS/CDHU - BOLETIM 198 - NÃO DESONERADO
SINAPI NÃO DESONERADO - JULHO/2025

BDI adotado **21,15%** **01/09/2025**

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S BDI	VALOR UNIT. C BDI	TOTAL C/ BDI
CDHU	11.18.040	10.4	Lastro de pedra britada	m³	0,79	R$ 179,27	R$ 217,18	R$ 171,58
CDHU	10.01.040	10.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	511,25	R$ 8,93	R$ 10,82	R$ 5.532,38
CDHU	10.01.060	10.6	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	201,05	R$ 9,19	R$ 11,13	R$ 2.238,59
CDHU	09.01.030	10.7	Forma em madeira comum para estrutura	m²	15,27	R$ 224,12	R$ 271,52	R$ 4.146,15
CDHU	11.01.130	10.8	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m³	9,85	R$ 424,28	R$ 514,02	R$ 5.063,06
CDHU	11.16.040	10.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	9,85	R$ 159,74	R$ 193,53	R$ 1.906,27
CDHU	14.04.210	10.10	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	155,63	R$ 72,77	R$ 88,16	R$ 13.719,81
CDHU	32.17.030	10.11	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	95,26	R$ 12,77	R$ 15,47	R$ 1.473,59
CDHU	32.16.010	10.12	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	39,68	R$ 16,61	R$ 20,13	R$ 798,64
CDHU	32.20.066	10.13	Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento	m²	45,00	R$ 1,03	R$ 1,24	R$ 55,93
CDHU	17.02.020	10.14	Chapisco	m²	311,26	R$ 6,37	R$ 7,72	R$ 2.402,74
CDHU	17.02.220	10.15	Reboco	m²	311,26	R$ 12,16	R$ 14,73	R$ 4.585,33
CDHU	34.01.010	10.16	Terra vegetal orgânica comum	m³	7,37	R$ 200,54	R$ 242,95	R$ 1.790,53
CDHU	34.03.120	10.17	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	unid	20,00	R$ 37,07	R$ 44,91	R$ 898,24
CDHU	54.01.010	10.18	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	137,26	R$ 3,04	R$ 3,68	R$ 504,82
CDHU	11.18.040	10.19	Lastro de pedra britada	m³	6,88	R$ 179,27	R$ 217,18	R$ 1.494,22
CDHU	10.02.020	10.20	Armadura em tela soldada de aço	kg	302,74	R$ 8,70	R$ 10,54	R$ 3.190,39
CDHU	17.05.100	10.21	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa	m³	11,01	R$ 899,62	R$ 1.089,89	R$ 11.999,67
		11.0	**PINTURA**					**R$ 83.868,06**
CDHU	33.02.080	11.1	Massa corrida à base de resina acrílica	m²	805,56	R$ 15,86	R$ 19,22	R$ 15.480,96
CDHU	33.10.050	11.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	805,56	R$ 29,84	R$ 36,15	R$ 29.122,44
CDHU	17.20.140	11.3	Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais	m²	661,43	R$ 33,08	R$ 40,08	R$ 26.511,58
CDHU	33.11.050	11.4	Esmalte á base de água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	101,00	R$ 43,28	R$ 52,44	R$ 5.296,37
CDHU	33.12.011	11.5	Esmalte á base de água em madeira, inclusive preparo	m²	129,46	R$ 43,63	R$ 52,86	R$ 6.843,73
CDHU	33.03.350	11.6	Pintura especial em esmalte para lousa cor verde	m²	17,60	R$ 28,75	R$ 34,83	R$ 612,98
		12.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 10.806,43**
CDHU	55.01.020	12.1	Limpeza final da obra	m²	672,66	R$ 13,26	R$ 16,07	R$ 10.806,43
							TOTAL GERAL	**R$ 701.422,58**

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 29 de maio de 2026.
Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.