Diário Oficial

MUNICÍPIO DE TURIAÇU - MA
TERCEIROS

SUMÁRIO

Descrição	Página
AVISO DE LICITAÇÃO	1
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	2
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2026	4

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

A Prefeitura Municipal de Turiaçu – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e brinquedos educativos, destinados ao atendimento das necessidades da Educação Infantil da rede municipal de ensino do Município de Turiaçu/MA.. A sessão será realizada através do Portal Bolsa Nacional de Compras, pelo endereço eletrônico https://bnc.org.br/, com data de abertura agendada para 6 de março de 2026 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.turiacu.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Bolsa Nacional de Compras, https://bnc.org.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Turiaçu - MA, 19 de março de 2026

Graciete Dos Santos Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Página 1 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	103/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	001/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE TURIAÇU/MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 6.251.438,09 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos)

PREÂMBULO

Aos 17 de Março de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica n° 001/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

Página 2 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | 28.373.718/0001-42
Total de Itens: 1 | Valor Total: R$ 6.251.438,09 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R$ Unit.	R$ Total
1	REFORMA PREDIAL	Engenharia	SERVIÇO	1	R$ 6.251.438,09	R$ 6.251.438,09

Total Geral	**R$ 6.251.438,09**

Turiaçu - MA, 17 de Março de 2026

Graciete Dos Santos Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/2025

Página 3 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	103/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	001/2026
MODALIDADE:	Concorrência - Eletrônica
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Educação
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	
OBJETO:	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de reforma nas escolas da rede pública municipal de Turiaçu/MA.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 6.251.438,09 (seis milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	17 de Março de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	17 de Março de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Educação	CNPJ:	63.451.363/0001-63
LOGRADOURO:	Rua Dr. Paulo Ramos, 143	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Turiaçu	ESTADO:	Maranhão

Página 4 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

REPRESENTANTE:	Graciete Dos Santos Ferreira	CPF:	005.175.833-48

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	LIMPOMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	28.373.718/0001-42
ENDEREÇO:	AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 99	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Turiaçu	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 98450-1583	E-MAIL:	limpomaxempreendimentos@gmail.com
REPRESENTANTE:	Fabrício Moreira Cardoso	CPF:	614.406.103-71

DOS ITENS REGISTRADOS

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de reforma nas escolas da rede pública municipal de Turiaçu/MA.	SINAPI - 07/2025 - Maranhão ORSE - 06/2025 - Sergipe	26,41%	Desonerado: Horista: 89,76% Mensalista: 51,80%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)

Página 5 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**530.544,44**	**530.544,44**	**8,49 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	m²	60	307,54	388,76	23.325,60	0,37 %
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	800	70,23	88,77	71.016,00	1,14 %
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COMENXADA. AF_03/2024	m²	10000	4,08	5,15	51.500,00	0,82 %
1.4	ADMLOCAL	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	12	25.360,79	32.058,57	384.702,84	6,15 %
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**		**233.406,64**	**233.406,64**	**3,73 %**
2.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	200	95,54	120,77	24.154,00	0,39 %
2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	2555	12,65	15,99	40.854,45	0,65 %
2.3	12	ORSE	Demolição de forros	m²	8109,99	7,17	9,06	73.476,50	1,18 %
2.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARAFORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8420,98	2,43	3,07	25.852,40	0,41 %
2.5	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_07/2019	m²	1420,98	15,13	19,12	27.169,13	0,43 %

Página 6 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

2.6	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	100	50,82	64,24	6.424,00	0,10 %
2.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	120	10,25	12,95	1.554,00	0,02 %
2.8	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	M	3280	0,45	0,56	1.836,80	0,03 %
2.9	43	ORSE	Retirada de calha	m	480	9,54	12,05	5.784,00	0,09 %
2.10	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	450	16,08	20,32	9.144,00	0,15 %
2.11	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	194,04	14,37	18,16	3.523,76	0,06 %
2.12	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1300	0,63	0,79	1.027,00	0,02 %
2.13	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	360	4,07	5,14	1.850,40	0,03 %
2.14	40	ORSE	Remoção de luminária	un	365	10,91	13,79	5.033,35	0,08 %
2.15	10971	ORSE	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	100	4,83	6,10	610,00	0,01 %
2.16	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros,etc.)	un	20	18,18	22,98	459,60	0,01 %
2.17	7224	ORSE	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	25	36,20	45,76	1.144,00	0,02 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 7 de 34

2.18	3250	ORSE	Remoção de ventilador de teto	un	30	3,98	5,03	150,90	0,00 %
2.19	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	75	12,65	15,99	1.199,25	0,02 %
2.20	8387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	90	18,98	23,99	2.159,10	0,03 %
3			**RECUPERAÇÃO INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		**1**		**283.712,10**	**283.712,10**	**4,54 %**
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	350	83,75	105,86	37.051,00	0,59 %
3.2	93358	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DEESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	350	75,83	95,85	33.547,50	0,54 %
3.3	94328	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	m³	500	72,89	92,14	46.070,00	0,74 %
3.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	350	22,25	28,12	9.842,00	0,16 %
3.5	90098	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	350	3,66	4,62	1.617,00	0,03 %

Página 8 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

3.6	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	50	508,80	643,17	32.158,50	0,51 %
3.7	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	50	1.662,82	2.101,97	105.098,50	1,68 %
3.8	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	40	362,47	458,19	18.327,60	0,29 %
4			**FERRAGENS**		**1**		**63.852,00**	**63.852,00**	**1,02 %**
4.1	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.AF_06/2022	KG	800	6,68	8,44	6.752,00	0,11 %
4.2	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.AF_06/2022	KG	2000	6,52	8,24	16.480,00	0,26 %
4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.AF_06/2022	KG	2000	5,96	7,53	15.060,00	0,24 %
4.4	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.AF_06/2022	KG	2000	5,09	6,43	12.860,00	0,21 %
4.5	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.AF_06/2022	KG	2000	5,03	6,35	12.700,00	0,20 %
5			**RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PAINEIS**		**1**		**417.317,16**	**417.317,16**	**6,68 %**
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	3000	75,21	95,07	285.210,00	4,56 %

Página 9 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

			ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA. AF_12/2021						
5.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSACOLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	90	638,08	806,59	72.593,10	1,16 %
5.3	170	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	300	114,88	145,21	43.563,00	0,70 %
5.4	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.AF_07/2023_PS	m²	41,18	142,96	180,71	7.441,63	0,12 %
5.5	96369	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARADRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	41,18	163,47	206,64	8.509,43	0,14 %
6			**ESQUADRIAS**		**1**		**499.445,59**	**499.445,59**	**7,99 %**
6.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	276,01	348,90	17.445,00	0,28 %
6.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	281,99	356,46	17.823,00	0,29 %
6.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO	UN	50	302,80	382,76	19.138,00	0,31 %

Página 10 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

			DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						
6.4	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40	372,33	470,66	18.826,40	0,30 %
6.5	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	686,03	867,21	43.360,50	0,69 %
6.6	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	681,91	862,00	43.100,00	0,69 %
6.7	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	717,14	906,53	45.326,50	0,73 %
6.8	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusivebatentes e ferragens	un	20	1.354,65	1.712,41	34.248,20	0,55 %
6.9	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10	546,70	691,08	6.910,80	0,11 %

Página 11 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

6.10	8665	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, basculante convencional, c/batentes (14cm) e 2 jogos de alizar, exclusiveferragens e vidros	m²	28	486,97	615,57	17.235,96	0,28 %
6.11	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EMESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	200	248,40	314,00	62.800,00	1,00 %
6.12	11606	ORSE	Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duasfolhas, em Latãoamarelo colonial	cj	100	332,23	419,97	41.997,00	0,67 %
6.13	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	33,6	227,73	287,87	9.672,43	0,15 %
6.14	11718	ORSE	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferroe=5mm	m²	33,6	363,01	458,88	15.418,36	0,25 %
6.15	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DEALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COMCHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	29	374,28	473,12	13.720,48	0,22 %
6.16	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	UN	100	131,85	166,67	16.667,00	0,27 %
6.17	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARAVIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE	m²	50	251,01	317,30	15.865,00	0,25 %

Página 12 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

			CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024						
6.18	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARAVIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2024	m²	50	226,16	285,88	14.294,00	0,23 %
6.19	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	24	431,13	544,99	13.079,76	0,21 %
6.20	102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDROTEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	20	1.286,18	1.625,86	32.517,20	0,52 %
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM PROBLEMAS DE UMIDADE**		**1**		**156.501,00**	**156.501,00**	**2,50 %**
7.1	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ÀBASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1000	38,72	48,94	48.940,00	0,78 %
7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DEPRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	500	143,81	181,79	90.895,00	1,45 %

Página 13 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

7.3	2341	ORSE	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços ecoberturas de reservatorios	m²	200	45,51	57,52	11.504,00	0,18 %
7.4	12316	ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo deaplic.5h - R1	m²	200	20,42	25,81	5.162,00	0,08 %
8			**REPAROS EM COBERTURA**		**1**		**707.892,00**	**707.892,00**	**11,32 %**
8.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	m²	1000	57,99	73,30	73.300,00	1,17 %
8.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019	m²	1000	71,82	90,78	90.780,00	1,45 %
8.3	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	2000	61,96	78,32	156.640,00	2,51 %
8.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019	M	1200	20,31	25,67	30.804,00	0,49 %
8.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019	M	500	95,88	121,20	60.600,00	0,97 %
8.6	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	700	6,72	8,49	5.943,00	0,10 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 14 de 34

8.7	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	1000	36,96	46,72	46.720,00	0,75 %
8.8	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm,fixada com parafuso.Rev 02	m²	1000	35,96	45,45	45.450,00	0,73 %
8.9	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_07/2019	m²	2500	42,51	53,73	134.325,00	2,15 %
8.10	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1000	50,10	63,33	63.330,00	1,01 %
9			**TROCA E RECUPERAÇÃO DE FORROS**		**1**		**305.325,00**	**305.325,00**	**4,88 %**
9.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DEFIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	4500	53,68	67,85	305.325,00	4,88 %
10			**RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO**		**1**		**433.592,00**	**433.592,00**	**6,94 %**
10.1	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPAROMANUAL. AF_08/2019	m³	150	543,35	686,84	103.026,00	1,65 %
10.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_08/2022	m²	3200	48,88	61,78	197.696,00	3,16 %
10.3	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traçot5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	3000	29,36	37,11	111.330,00	1,78 %

Página 15 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

10.4	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento /areia) - Revisado 08/2015	m²	3000	5,68	7,18	21.540,00	0,34 %
11			**RECUPERAÇÃO DE PISOS**		**1**		**762.907,00**	**762.907,00**	**12,20 %**
11.1	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	500	30,33	38,34	19.170,00	0,31 %
11.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTONÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	1500	53,15	67,18	100.770,00	1,61 %
11.3	2171	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x27 mm	m²	2000	43,98	55,59	111.180,00	1,78 %
11.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	6000	50,80	64,21	385.260,00	6,16 %
11.5	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas deconcretagem - tres usos	m²	1100	38,38	48,51	53.361,00	0,85 %
11.6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPOESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	2000	7,13	9,01	18.020,00	0,29 %
11.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.AF_09/2020	M	300	85,34	107,87	32.361,00	0,52 %
11.8	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,	m²	500	67,70	85,57	42.785,00	0,68 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 16 de 34

			ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.AF_08/2022						
12			**REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS**		**1**		**499.678,05**	**499.678,05**	**7,99 %**
12.1	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce aterramento	pt	300	180,51	228,18	68.454,00	1,10 %
12.2	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígidoembutido Ø 3/4"	un	300	258,05	326,20	97.860,00	1,57 %
12.3	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50	76,90	97,20	4.860,00	0,08 %
12.4	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50	64,34	81,33	4.066,50	0,07 %
12.5	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, paraaté 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	20	101,40	128,17	2.563,40	0,04 %
12.6	12224	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivedisjuntores	un	10	189,48	239,52	2.395,20	0,04 %
12.7	12225	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivedisjuntores	un	10	385,37	487,14	4.871,40	0,08 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 17 de 34

12.8	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivedisjuntores	un	10	250,39	316,51	3.165,10	0,05 %
12.9	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivedisjuntores - Rev 01 03/2022	un	10	437,66	553,24	5.532,40	0,09 %
12.10	12229	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivedisjuntores	un	10	557,92	705,26	7.052,60	0,11 %
12.11	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa emnoril	un	50	213,29	269,61	13.480,50	0,22 %
12.12	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	20	519,78	657,05	13.141,00	0,21 %
12.13	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	50	82,85	104,73	5.236,50	0,08 %
12.14	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m,interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	20	146,67	185,40	3.708,00	0,06 %
12.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023	UN	300	23,15	29,26	8.778,00	0,14 %
12.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	35,00	44,24	4.424,00	0,07 %
12.17	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100	46,85	59,22	5.922,00	0,09 %

Página 18 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

12.18	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	62,19	78,61	2.358,30	0,04 %
12.19	12155	ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, comcaixa, "Sistema X".	un	100	31,25	39,50	3.950,00	0,06 %
12.20	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50	39,42	49,83	2.491,50	0,04 %
12.21	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50	43,92	55,51	2.775,50	0,04 %
12.22	472	ORSE	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor b-ipolar 30a, embutida	un	50	77,34	97,76	4.888,00	0,08 %
12.23	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	24,16	30,54	916,20	0,01 %
12.24	C2491	SEINFRA	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	30	65,37	82,63	2.478,90	0,04 %
12.25	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50	7,65	9,67	483,50	0,01 %
12.26	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50	7,65	9,67	483,50	0,01 %
12.27	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE20A -	UN	50	8,39	10,60	530,00	0,01 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 19 de 34

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025						
12.28	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30	9,17	11,59	347,70	0,01 %
12.29	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	30	10,42	13,17	395,10	0,01 %
12.30	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20	14,93	18,87	377,40	0,01 %
12.31	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	17,39	21,98	219,80	0,00 %
12.32	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	44,70	56,50	565,00	0,01 %
12.33	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	44,70	56,50	565,00	0,01 %
12.34	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	46,91	59,29	592,90	0,01 %
12.35	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	49,26	62,26	622,60	0,01 %

Página 20 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

12.36	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	52,86	66,82	668,20	0,01 %
12.37	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10	66,08	83,53	835,30	0,01 %
12.38	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN(Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	un	6,8	39,12	49,45	336,26	0,01 %
12.39	8490	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN(Europeu - linha branca),10KA	un	6,8	361,84	457,40	3.110,32	0,05 %
12.40	9688	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada10 kA	un	8,4	368,00	465,18	3.907,51	0,06 %
12.41	11267	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN(Europeu - linha branca),corrente 10KA	un	5	1.052,67	1.330,68	6.653,40	0,11 %
12.42	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	12,49	15,78	31.560,00	0,50 %
12.43	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	9,06	11,45	22.900,00	0,37 %
12.44	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	7,84	9,91	19.820,00	0,32 %

Página 21 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

12.45	4277	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	500	5,22	6,59	3.295,00	0,05 %
12.46	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	500	5,38	6,80	3.400,00	0,05 %
12.47	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	500	6,63	8,38	4.190,00	0,07 %
12.48	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200	6,46	8,16	1.632,00	0,03 %
12.49	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100	9,21	11,64	1.164,00	0,02 %
12.50	2648	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (26-2,5)(23- 4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	un	4	1.832,21	2.316,09	9.264,36	0,15 %
12.51	2647	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20- 4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	un	4	1.481,40	1.872,63	7.490,52	0,12 %
12.52	2646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico,bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17- 2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partidadireta	un	4	930,72	1.176,52	4.706,08	0,08 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 22 de 34

12.53	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50	9,75	12,32	616,00	0,01 %
12.54	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30	72,53	91,68	2.750,40	0,04 %
12.55	13908	ORSE	Luminária de embutir com led integrado, grade anti- ofuscante, 18w, 800LM, 12°, 3000K, ref. STH8719/30 da stellaou similar	un	50	388,42	491,00	24.550,00	0,39 %
12.56	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024	UN	20	13,42	16,96	339,20	0,01 %
12.57	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100	25,28	31,95	3.195,00	0,05 %
12.58	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3600	3,46	4,37	15.732,00	0,25 %
12.59	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	5,33	6,73	13.460,00	0,22 %
12.60	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	7,44	9,40	5.640,00	0,09 %
12.61	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	13,25	16,74	5.022,00	0,08 %

Página 23 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

12.62	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	19,15	24,20	7.260,00	0,12 %
12.63	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV,PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	19,33	24,43	2.443,00	0,04 %
12.64	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	50	208,63	263,72	13.186,00	0,21 %
13			**MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		**1**		**131.803,80**	**131.803,80**	**2,11 %**
13.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO ECHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	200	115,13	145,53	29.106,00	0,47 %
13.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	M	500	15,87	20,06	10.030,00	0,16 %
13.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	M	500	19,45	24,58	12.290,00	0,20 %
13.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	M	200	25,83	32,65	6.530,00	0,10 %
13.5	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	100	10,49	13,26	1.326,00	0,02 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 24 de 34

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						
13.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50	11,64	14,71	735,50	0,01 %
13.7	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50	18,46	23,33	1.166,50	0,02 %
13.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	39,37	49,76	2.488,00	0,04 %
13.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	45,06	56,96	2.848,00	0,05 %
13.10	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	54,69	69,13	1.382,60	0,02 %
13.11	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	40,29	50,93	1.273,25	0,02 %
13.12	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	16,52	20,88	522,00	0,01 %
13.13	1447	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura desuporte, cap. 500 litros	un	30	467,81	591,35	17.740,50	0,28 %
13.14	1448	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura desuporte cap. 1.000 litros	un	20	723,34	914,37	18.287,40	0,29 %

Página 25 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

13.15	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura desuporte cap. 3.000 litros	un	10	1.173,89	1.483,91	14.839,10	0,24 %
13.16	1482	ORSE	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	20	77,89	98,46	1.969,20	0,03 %
13.17	C2689	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	20	58,56	74,02	1.480,40	0,02 %
13.18	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	124,86	157,83	3.156,60	0,05 %
13.19	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	UN	25	91,92	116,19	2.904,75	0,05 %
13.20	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	27,34	34,56	1.728,00	0,03 %
14			**MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		**1**		**217.633,73**	**217.633,73**	**3,48 %**
14.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	100	55,75	70,47	7.047,00	0,11 %
14.2	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega,acabamento branco, Akros ou similar	un	65	41,61	52,59	3.418,35	0,05 %
14.3	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	70	15,77	19,93	1.395,10	0,02 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 26 de 34

14.4	1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =40 mm	m	300	13,23	16,72	5.016,00	0,08 %
14.5	1530	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgotopredial, d = 50mm	m	300	18,05	22,81	6.843,00	0,11 %
14.6	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =75 mm	m	300	28,00	35,39	10.617,00	0,17 %
14.7	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgotopredial, d = 100mm	m	500	29,31	37,05	18.525,00	0,30 %
14.8	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).AF_12/2020	UN	20	3.836,34	4.849,51	96.990,20	1,55 %
14.9	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).AF_12/2020	UN	20	2.094,34	2.647,45	52.949,00	0,85 %
14.10	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8M. AF_12/2020	UN	10	224,50	283,79	2.837,90	0,05 %
14.11	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M.AF_12/2020	UN	9	266,65	337,07	3.033,63	0,05 %
14.12	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA= 0,4 M. AF_12/2020	UN	10	144,07	182,11	1.821,10	0,03 %
14.13	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10	519,24	656,37	6.563,70	0,10 %

Página 27 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

14.14	6404	ORSE	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	75	6,09	7,69	576,75	0,01 %
15			**TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		**1**		**196.345,65**	**196.345,65**	**3,14 %**
15.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	60	219,83	277,88	16.672,80	0,27 %
15.2	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipoconvencional.	un	100	37,76	47,73	4.773,00	0,08 %
15.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO(ABERTURA FRONTAL)	UN	20	803,23	1.015,36	20.307,20	0,32 %
15.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	352,48	445,56	8.911,20	0,14 %
15.5	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	50	225,81	285,44	14.272,00	0,23 %
15.6	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OUEQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	106,57	134,71	6.735,50	0,11 %
15.7	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	43,93	55,53	5.553,00	0,09 %
15.8	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100	9,01	11,38	1.138,00	0,02 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 28 de 34

15.9	12015	ORSE	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1,marca VERIN ou similar	un	20	104,53	132,13	2.642,60	0,04 %
15.10	1472	ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	20	314,60	397,68	7.953,60	0,13 %
15.11	1471	ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	20	270,61	342,07	6.841,40	0,11 %
15.12	3677	ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão ecunho completo) ou similar	un	70	16,24	20,52	1.436,40	0,02 %
15.13	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ousimilar	un	50	52,25	66,04	3.302,00	0,05 %
15.14	12070	ORSE	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial emmetal cromado	un	20	79,48	100,47	2.009,40	0,03 %
15.15	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45	136,12	172,06	7.742,70	0,12 %
15.16	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	20	47,90	60,55	1.211,00	0,02 %
15.17	3708	ORSE	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromadoou similar	un	20	77,96	98,54	1.970,80	0,03 %
15.18	2033	ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	45	45,59	57,63	2.593,35	0,04 %
15.19	5020	ORSE	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	30	1.163,61	1.470,91	44.127,30	0,71 %
15.20	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	30	70,52	89,14	2.674,20	0,04 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 29 de 34

15.21	C1995	SEINFRA	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	30	71,41	90,26	2.707,80	0,04 %
15.22	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	30	38,74	48,97	1.469,10	0,02 %
15.23	10345	ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	20	441,94	558,65	11.173,00	0,18 %
15.24	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	20	275,76	348,58	6.971,60	0,11 %
15.25	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	30	294,20	371,89	11.156,70	0,18 %
16			**PINTURA**		**1**		**740.484,32**	**740.484,32**	**11,85 %**
16.1	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tintaacrílica convencional	m²	8000	15,01	18,97	151.760,00	2,43 %
16.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.AF_03/2024	m²	2500	18,78	23,73	59.325,00	0,95 %
16.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUALEM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	8000	11,43	14,44	115.520,00	1,85 %
16.4	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	2500	20,38	25,76	64.400,00	1,03 %

Página 30 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

16.5	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	500	19,68	24,87	12.435,00	0,20 %
16.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.AF_05/2021	m²	3000	17,89	22,61	67.830,00	1,09 %
16.7	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	602	74,49	94,16	56.684,32	0,91 %
16.8	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DEMÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	4000	21,52	27,20	108.800,00	1,74 %
16.9	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos demassa corrida - R1	m²	4000	15,52	19,61	78.440,00	1,25 %
16.10	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.AF_01/2021	m²	1500	13,34	16,86	25.290,00	0,40 %
17			**DIVERSOS**		**1**		**43.426,50**	**43.426,50**	**0,69 %**
17.1	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CMALTURA. AF_01/2024	M	450	28,02	35,42	15.939,00	0,25 %
17.2	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.AF_01/2024	M	450	32,37	40,91	18.409,50	0,29 %

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 31 de 34

17.3	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	600	11,97	15,13	9.078,00	0,15 %
18			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**27.571,10**	**27.571,10**	**0,44 %**
18.1	1716	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	15	31,93	40,36	605,40	0,01 %
18.2	10308	ORSE	Limpeza de reservatório	m³	10	7,98	10,08	100,80	0,00 %
18.3	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	45	31,03	39,22	1.764,90	0,03 %
18.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	10000	1,99	2,51	25.100,00	0,40 %

Total sem BDI	**4.946.027,55**
Total do BDI	**1.305.410,54**
Total Geral	**6.251.438,09**

Turiaçu - MA, 17 de Março de 2026

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA **PELA BENEFICIÁRIA**

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58 Página 32 de 34

Graciete Dos Santos Ferreira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 003/2025

Fabrício Moreira Cardoso
CPF nº 614.406.103-71

Página 33 de 34
Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE TURIAÇU - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RUA DR PAULO RAMOS, 143, CENTRO

TURIAÇU - MA, CEP: 65728-000

Email: diario@turiacu.ma.gov.br

Telefone: (98)32102-601

ABEL CÂNDIDO CAVALCANTI NETO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDESIO JOAO CAVALCANTI

PREFEITO MUNICIPAL

Página 34 de 34

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58

Carimbo de Tempo : 20/03/2026 15:26:58